


# الجمهورية اللبنانية

مجلس الإنماء والاعمار

## مشروع النقل الحضري لبيروت



FILE COPY



تم إعداد الدراسة التحضيرية لمشروع النقل الحضري لبيروت لحساب  
مجلس الإنماء والأعمال من قبل الاستشاري تيم انترناشيونال وبتمويل من  
الحكومة اللبنانية.



TEAM international

تيم انترناشيونال

[www.team-international.com](http://www.team-international.com)


صندوق البريد: 14-5303 بيروت - لبنان

الطاتف: 961-1-840227 - فاكس: 961-1-826593

# الجمهورية اللبنانية

مجلس الإنماء والاعمار

## مشروع النقل الحضري لبيروت



تيم  
انترناشيونال  
team  
INTERNATIONAL  
engineering & management consultants  
www.team-international.com



# قائمة المحتويات

١	<b>مقدمة</b>
٢	أهداف التقييم البيئي
٢	نطاق التقييم البيئي
٢	إجراءات التقييم البيئي
٢	<b>عناصر المشروع المقترح</b>
٣	إدارة السير
٣	فصل المستويات
٣	وقوف السيارات
٣	<b>السياسات والإطار القانوني والاداري</b>
٧	السياسات العائدة لقطاع النقل
٩	<b>الآثار المحتملة</b>
٩	<b>تحليل البدائل</b>
١٠	خيار "عدم القيام بأي شيء"
١٠	الوقوف و المواقف
١١	المرمرات العلوية والسفلية
١١	تنظيم ادارة السير
١٢	البدائل الإستراتيجية
١٢	التصور المعتمد في مشروع النقل الحضري
١٣	البدائل المقترحة لعناصر المشروع
١٣	أ - مرافق الوقوف
١٧	ب - الوقوف على جوانب انطرق
١٧	ج - انقل المشترك
١٨	فصل المستويات على بعض النقاطات
٢٢	بدائل نظم الاتصال للاشارات الضوئية وكاميرات المراقبة
٢٣	<b>خطة تخفيف الآثار البيئية</b>
٢٨	<b>إدارة شؤون البيئة</b>
٢٨	سياسات المحافظة على نوعية الهواء في المناطق الحضرية
٢٨	احتياجات التدريب
٣١	<b>خطة الرصد</b>
٣١	<b>مشاركة الجمهور</b>
٣١	اللقاء التشاوري الأول على المستوى الوطني
٣٤	اللقاءات التشاورية المحلية
٣٧	اللقاء التشاوري الثاني على المستوى الوطني

## قائمة الجداول

٨	الجدول ١ :	بيان المسؤوليات الوظيفية
٩	الجدول ٢ :	مدى أهمية الآثار البيئية المحتملة
١٤	الجدول ٣ :	خصائص المناطق التي غطاها مسح المواقع
١٦	الجدول ٤ :	العجز المتوقع في أماكن الوقوف قرب مواقع مختارة
١٦	الجدول ٥ :	تقييم بعض المواقع المتاحة لإقامة مرائب تحتها
٢١-٢٠	الجدول ٦ :	ملخص بدائل الممرات العلوية والسفلية التي درست
٢٣	الجدول ٧ :	نقاط القوة والضعف لبدائل نظم الاتصالات
٢٧-٢٤	الجدول ٨ :	ملخص إجراءات تخفيف الأثر على البيئة المقترحة
٣٠-٢٩	الجدول ٩ :	إجراءات في المدى القريب للتخفيف من انبعثات السير في المناطق الحضرية في لبنان
٣٢	الجدول ١٠ :	خطة لرصد البيئي المقترحة
٣٣	الجدول ١١ :	المتطلبات السنوية لتنفيذ خطة الرصد البيئي (الأنشطة الفصلية)
٣٣	الجدول ١٢ :	المتطلبات السنوية لتنفيذ خطة الرصد البيئي (الأنشطة المستمرة)
٣٦-٣٥	الجدول ١٣ :	اجتماعات مشاوررة الجمهور

## قائمة الأشكال

٤	الشكل ١ :	الإشارات الضوئية ونظام المراقبة بالفيديو
٥	الشكل ٢ :	مواقع الممرات العلوية والسفلية
٦	الشكل ٣ :	المناطق المختارة لتنظيم الوقوف على جوانب الطرق

## شكر وتقدير

يتوجه الاستشاري تيم انترناشيونال ومعدو هذا التقرير بالشكر الى جميع الجهات التي لولا تعاونها لما كان ممكناً إنجاز هذا العمل. ونخص بالذكر منها مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي. كما أن تعاون اعضاء المجالس البلدية في إنجاز جلسات التشاور، والتفاعل الايجابي الذي أبداه الجمهور كان لهما أفضل الأثر في إنجاز هذه التجربة الاولى في لبنان في مجال دراسة الأثر البيئي والمشاوره مع الجمهور في الأعداد لمشاريع النقل الحضري.





## قائمة المختصرات

American University of Beirut	AUB	الجامعة الاميركية في بيروت
Beirut Central District	BCD	منطقة وسط بيروت
Benzene, Toluene and Xylene	BTX	بنزين، تولوين، كزائلين
Beirut Urban Agglomeration	BUA	تجمع بيروت الحضري
Beirut Urban Transport Project	BUTP	مشروع النقل الحضري لبيروت
Council for Development and Reconstruction	CDR	مجلس الانماء والاعمار
Conseil Exécutif des Grands Projets	CEGP	مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
Conseil Exécutif des Grands Projets de la Ville de Beyrouth	CEGPVB	مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
Compressed Natural Gas	CNG	الغاز الطبيعي المضغوط
Carbon Monoxide	CO	أول أكسيد الكربون
Chemical Oxygen Demand	COD	طلب على الاوكسجين الكيميائي
Coastal Suburbs	CS	الضواحي الساحلية
Chromium	Cr	الكروم
Copper	Cu	النحاس
Department of Antiquities	DOA	مديرية الآثار
Environmental Assessment	EA	التقييم البيئي
Environmental Impact Assessment	EIA	تقييم الأثر البيئي
Environmental Engineering Research Center	EERC	مركز بحوث الهندسة البيئية
Environmental Resource Management	ERM	إدارة شؤون البيئة
First Year Rate of Return	FYRR	نسبة العائد في السنة الاولى
Federal Highway Administration	FHWA	إدارة الطرق الفيدرالية
Greater Beirut Area	GBA	منطقة بيروت الكبرى
Greater Beirut Area Transportation Plan	GBATP	خطة النقل لبيروت الكبرى
Immediate Action Plan	IAP	خطة العمل العاجل
Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile-de-France	IAURIF	معهد التنظيم المدني لمنطقة إييل دو فرانس
Internal Rate of Return	IRR	نسبة العائد الداخلي
Intelligent Transportation Systems	ITS	نظم النقل الذكية
High Occupancy Vehicles	HOV	مركبة عانية الأشغال
Level-of-Service	LOS	مستوى الخدمة
Municipal Beirut	MB	بيروت الادارية
Ministry of Culture	MOC	وزارة الثقافة
Ministry of Environment	MOE	وزارة البيئة
Ministry of Municipalities & Rural Affairs	MOMRA	وزارة الشؤون البلدية والقروية
Ministry of Public Works	MPW	وزارة الأشغال العامة

Ministry of Information	Mol	وزارة الإعلام
Ministry of Interior	MOI	وزارة الداخلية
Ministry of Transport	MOT	وزارة النقل
Ministry of Finance	MOF	وزارة المالية
Mountain Suburbs	MS	الضواحي الجبلية
Near Suburbs	NS	الضواحي القريبة
Net Present Value	NPV	القيمة الحالية الصافية
Nitrogen Dioxide	NO <sub>2</sub>	ثاني أكسيد النيتروجين
Nitrogen Oxides	NO <sub>x</sub>	أكاسيد النيتروجين
Office des Chemins de Fer et des Transports en Commun	OCFTC	مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
Ozone	O <sub>3</sub>	الأوزون
Lead	Pb	الرصاص
Right of Way	ROW	حرم الطريق
Société Française d'Etudes de Transport Urbain	SOFRETU	الشركة الفرنسية لدراسات النقل الحضري
Sulfur Dioxide	SO <sub>2</sub>	ثاني أكسيد الكبريت
Surface Transportation Efficiency Analysis Model	STEAM	نموذج تحليل كفاءة نظم النقل البرية
Traffic Management Organization	TMO	الجهة المسؤولة عن إدارة السير
Total Suspended Particulates	TSP	جملة الجزيئات المعلقة
Vehicular-Miles of Travel	VMT	أميال سفر المركبات
Volatile Organic Compounds	VOCs	المركبات العضوية سريعة التبخر
Vehicle Registration Office	VOR	مصلحة تسجيل السيارات
Zinc	Zn	القصدير
Equivalent Noise Level	L <sub>eq</sub>	مستوى الضجيج المكافئ
Maximum Noise Level	L <sub>max</sub>	مستوى الضجيج الأقصى
Minimum noise Level	L <sub>min</sub>	مستوى الضجيج الأدنى
Meter(s)	m	متر (أمتار)
Millimeter(s)	mm	مليمتر (مليمترات)
Milligrams per Liter	mg/l	مليغرام في اللتر
Meter per Second	m/s	متر في الثانية
Meters Cube per Year	m <sup>3</sup> /y	أمتار مكعبة في السنة
Kilometer(s)	km(s)	كيلومتر (كيلومترات)
Vehicle per Day	vpd	مركبة في اليوم
Kilometer per Hour	kph	كيلومتر في الساعة

# المخلص

## مقدمة

قامت تيم انترناشيونال بإعداد التقييم البيئي لمشروع النقل الحضري لبيروت. وقد تبنت الحكومة اللبنانية المشروع المقترح وستقوم بتنفيذه من خلال مجلس الإنماء والإعمار. ويسعى مجلس الإنماء والإعمار إلى الحصول على تمويل للمشروع من خلال قرض من البنك الدولي. وتنص الإجراءات البيئية المعتمدة من البنك الدولي على إعداد تقييم بيئي كجزء لا يتجزأ من الدراسات التحضيرية للمشروع ولعملية التصميم. وقد قام الاستشاري بإعداد التقييم البيئي للمشروع المقترح حسب إجراءات البنك الدولي لمشروع من الفئة "أ".

يأتي "مشروع النقل الحضري لبيروت" (BUTP) كحلقة تالية من "خطة النقل لبيروت الكبرى" (GBATP) التي أنجزت في العام ١٩٩٥ لحساب مجلس الإنماء والإعمار من قبل تضامن تيم انترناشيونال/يوريف/سفر تو. واعتماداً على مسح واسع وتحليل للمعطيات، وضعت خطة النقل لبيروت الكبرى والتي أنتت توصياتها للمدى القريب والبعيد.

وقد أطلق على التوصيات الخاصة بالمدى القريب "خطة العمل العاجل" (IAP). وتهدف خطة العمل العاجل إلى السيطرة على أزمة السير وإعادة الأمور إلى مستوى أقرب للمقبول. وما مشروع النقل الحضري لبيروت إلا توسيع لخطة العمل العاجل. وقد جرت دراسة واختبار تصورين متباعدين للأمد البعيد (أفق ٢٠١٥). الأول يعطي أولوية التطوير لشبكة الطرق، بينما الثاني ينص على إدماج شبكة من النقل السريع بواسطة السكك داخل المناطق الكثيفة السكان. وبناء على اختبار ليزين التصورين جرى تحديد التصور الأمثل. وقد أظهرت محاكاة باستخدام الحواسيب على أنه بغياب نظام نقل عام سريع وحديث فإن الوفاء بمتطلبات النقل للأمد البعيد في بيروت الكبرى لن يكون ممكناً.

تشمل توصيات خطة النقل لبيروت الكبرى للأمد البعيد شبكة من النقل السريع بالسكك تؤمن للسكان في المناطق الكثيفة خطاً للنقل العام السريع على مسافة أقل من كيلومتر واحد من المسكن. ويترجم ذلك إلى: خط سكة لخدمة الضواحي بطول ٣٨ كلم، وخطي مترو (٣٢ كلم)، وثلاثة خطوط حافلات على حرم خاص ببناء، وشبكة من النقل بالحافلات، ومحطات للانتقال بين وسائل النقل المختلفة. وقدر الإنفاق المطلوب لهذه الشبكة من وسائل النقل العام بـ ٢,٥ بليون دولار أميركي.

وتتطوي خطة النقل لبيروت الكبرى أيضاً على شبكة من الطرق يبلغ طولها ٢٤٨ كلم. تشمل الأوتوستراد الدائري (Périphérique) الذي يحيط بالمنطقة المسكونة بكثافة بين خلدة وانطلياس (١٨ كلم)، وخمسة أوتوسترادات تربط بيروت بالمناطق الأخرى، وسبعة طرق تؤمن ربط كافة المناطق الكثيفة بالأوتوستراد الدائري، وشبكة من الطرق السريعة (٢٣ كلم) والبوليفارات (١٢٢ كلم) تؤمن الخدمة في كافة أرجاء بيروت الكبرى. ونصف هذه الشبكة من الطرق المقترحة هي في الواقع طرق موجودة ولكنها تحتاج إلى التحسين. ويبلغ مجموع الإنفاق المقترح في شبكات الطرق للمدى البعيد ٤ بليون دولار أميركي.

وسيوفر مشروع النقل الحضري لبيروت الكبرى جهاز النقل الحضري الأساسي المطلوب لمواجهة قضايا النقل المختلفة المعقدة التي تعاني منها بيروت وتدعم عناصر مختارة من خطة النقل لبيروت الكبرى. فبإمكان عدة قضايا أساسية يجب معالجتها فوراً لتحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي لنظام النقل الحضري في بيروت الكبرى تشمل:

- إدارة السير
- طاقة الشبكة
- ضبط الوقوف وتأمين المواقع.

وبالرغم من أن مشروع النقل الحضري لبيروت لا يتصدى مباشرة لإشكاليات النقل العام المشترك ولكنه يؤمن الارضية المطلوبة لمعالجة ذلك.

## أهداف التقييم البيئي

تشمل أهداف التقييم البيئي توفير قاعدة صلبة لاتخاذ القرار حول تصميم عناصر المشروع بطريقة تأخذ بالاعتبار الاعتبارات البيئية بالحسب والتأكد من أن تنفيذ المشروع يتم بإدراك كامل للعوامل البيئية وأن يتم إعلام الجمهور كيف ومتى سيؤثر تنفيذ المشروع على بيئتهم وأن يجري تسجيل دور مشاركة الجمهور في عملية إتخاذ القرار.

## نطاق التقييم البيئي

ويشمل نطاق التقييم البيئي: تحديد السياسات الحالية والاطار القانوني والاداري الذي يحكم قطاع النقل في لبنان والاضاع البيئية السائدة حاليا في منطقة بيروت الكبرى، وكذلك تحديد وتحليل الأثار البيئية المحتملة وتخفيف الأثار السلبية للمشروع، وتحديد وتحليل البدائل المطروحة وتطوير خطة الرصد البيئي، وتوسل مشاركة الجمهور في كل ما يتعلق بالمشروع.

## اجراءات التقييم البيئي

وحيث لا توجد حاليا اجراءات معتمدة رسميا للتقييم البيئي في لبنان ينبغي الالتزام بها في اعداد هذا التقييم البيئي، جرى اعتماد توجيهات البنك الدولي التي نصر عنيها منشور العمليات التوجيهي رقم OD 4.01 "التقييم البيئي". وقد جرى تصنيف المشروع المقترح من قبل الحكومة اللبنانية والبنك الدولي في فئة "أ" التي تتطلب اجراء تقييم بيئي كامل ومشاورة الجمهور. وتشمل عناصر المشروع:

- 1- برنامج تحسين إدارة السير - والذي يمكن أن يدعم دراسات تخطيطية والتطوير المؤسسي واجراءات مختارة ذات حجم صغير (الفئة "ب").

- 2- برنامج تحسين الوقوف - والذي يمكن أن يدعم تطوير اطار تنظيمي رقابي وترتيبات مؤسسية، ومراجعة الجدوى والاثار البيئية لخمسة مراتب تحت الارض وبرنامج لتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات (الفئة "ب").

- 3- برنامج تحسين تدفق السير على بعض المحاور الرئيسية، والذي يمكن أن يدعم انشاء ١٦ ممرا علويا أو سفليا على بعض النقاطات (فئة "ب").

وبالرغم من أنه جرى حذف انشاء المراتب تحت الارض من بين عناصر المشروع، وذلك بعد القيام بالدراسات الميدانية والتقييم البيئي، ولكن تمت متابعة القيام بتقييم بيئي كامل، مما يتيح عند تحديد عناصر المشروع من الاستفادة الكاملة من تقييم أكثر تفصيلا للإشكاليات البيئية ومن مشاورة فعالة للجمهور.

إن مشاورة الجمهور ليست عملية مألوفة في لبنان ولكنها مطلوبة ضمن اجراءات البنك الدولي. وقد وفرت هذه الدراسة فرصة للتوضيح الناجح لاستخدام هذا النهج في تحضير مشاريع تحسين البنى التحتية. وتتطوي اجراءات التقييم البيئي المعتمدة من البنك الدولي على تقييم الأثار المحتملة على التراث الحضاري كعنصر أساسي للتقييم البيئي. لذلك شملت عملية التقييم البيئي على مشاورات مع مديرية الأثار.

## عناصر المشروع المقترح

يؤمن مشروع النقل الحضري لبيروت تجهيزات النقل الحضري الاساسية لمواجهة مشكلات النقل المعقدة والمتنوعة التي تعاني منها المدينة وسيدعم تنفيذ اجراءات عاجلة ومختارة اعتمدها خطة النقل لبيروت الكبرى. ويشمل المشروع المقترح ثلاثة مكونات - نستعرضها أدناه - تهدف الى تحسين كفاءة التشغيل والاداء الاقتصادي لنظام النقل في منطقة بيروت الكبرى.

## إدارة السير

يتألف هذا المكون من ثلاثة عناصر مترابطة: (١) تركيب إشارات ضوئية على ٢١١ تقاطعا" في منطقة بيروت الكبرى: (٢) تركيب نظام مراقبة بالفيديو على أربعة محاور طرق من ضمن خطة أشمل تغطي كافة محاور الطرق الرئيسية في المستقبل: (٣) إنشاء مركز للتحكم تلنقي فيه جميع نظم ضبط السير الفرعية وتجري منه إدارة عمليات الرصد والتحكم والتدخل (الشكل ١).

## فصل المستويات

ينطوي هذا المكون على إنشاء ممرات علوية و/أو سفلية على ١٦ تقاطعا" شديدة الازدحام في منطقة بيروت الكبرى (الشكل ٢). إن شدة الازدحام على هذه التقاطعات لا تتيح علاج المشكلة عن طريق الإشارات الضوئية ولا سبيل لمعالجتها إلا من خلال إنشاء الجسور أو الأنفاق.

## وقوف السيارات


ينطوي هذا المكون على إنشاء مرائب للسيارات تحت سطح الأرض على أراض تملكها البلديات في منطقة بيروت الكبرى (الشكل ٣). جرت مراجعة هذا العنصر في التقييم البيئي، ولكن تم استبعاده من بين عناصر المشروع، سيعاد النظر فيه ضمن خطة النقل لبيروت الكبرى. إن أي استثمار في المستقبل في مرائب للوقوف تحت الأرض يجب أن يحظى بتقييم بيئي لكل موقع على حدة. و عليه فإن هذا المكون ينطوي حاليا" على تحسين وضبط الوقوف على جوانب الطرق في مناطق معينة. ويشمل ذلك إدخال أجهزة حديثة لتوقيت الوقوف وتطوير برنامج فعال لضبط المخالفات.

سيكون تنفيذ المشروع من مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار بالتنسيق مع الوزارات المختصة. إن مجموع الكلفة المتوقعة لعناصر المشروع الثلاثة هي ٩٥ مليون دولار أميركي (٢٥ مليون دولار لإدارة السير، و ٦٥ مليون دولار لفصل المستويات و ٥ مليون دولار لتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات). و ينتظر أن يتكفل لبنان بتمويل ٢٠% من كلفة المشروع الإجمالية على أن يتم تمويل ٨٠% منها من مصادر التمويل الدولية. مع العلم أن كلفة الاستملاكات ستتكفل بها الدولة اللبنانية ولا تدخل ضمن تقديرات الكلفة المذكورة أعلاه.

## السياسات والاطر القانونية والاداري


إن قانونا" للبيئة قد جرت صياغته وأرسل للموافقة الحكومية. ولا يبدو حتى تاريخه أن قرارا" قد اتخذ بشأنه. وبنص القانون المقترح على إجراء تقييم بيئي للمشاريع التنموية. وقد أجريت دراسة في محاولة لتطوير إرشادات للتقييم البيئي. و يبدو أن الدراسة تتبنى بقد كبير الإرشادات التي يوصي بها البنك الدولي. وليس واضحا" ما إذا كانت توصيات الدراسة المشار إليها أعلاه ستحظى باعتماد الحكومة. كما أنه من المتوقع أن هذه الدراسة (إن اعتمدت) ستخضع للتعديل متى جرت المصادقة على قانون البيئة.

و عليه، فليس في لبنان حاليا" أية إجراءات معتمدة للتقييم البيئي يمكن استخدامها في إعداد التقييم البيئي لمشروع النقل الحضري لبيروت. ولذلك فقد جرى إعداد هذا التقييم البيئي اعتمادا" على إجراءات البنك الدولي التي ينص عليها منشور العمليات التوجيهي رقم OD 4.01 "التقييم البيئي".




النكر ١ - الاشاراد الضوفية والرمد بكاميات الفيديو

تفسيرات	
●	اشارات ضوفية مفرومة
◆	اشارات ضوفية موجودة
---	حدود منطقة بعوت الادارية
—	الطرق المناصحة للرمد
—	بواسطة الفيديو



الشكل ٢- مواقع الممرات العلوية والسفلية المقترحة



الشكل ٢- المناطق المخطرة لتنظيم الوقوف على جوانب الطرق



## السياسات العائدة لقطاع النقل

تشير مراجعة وتحليل عمليات رسم السياسات والتخطيط وتصميم المشاريع وتنفيذها وتشغيل وصيانة نظم وخدمات النقل في لبنان إلى العديد من الفجوات حيناً وللأزدواجية حيناً آخر في الوظائف وحدود المسؤولية جغرافياً. ويظهر الجدول ١ "بياناً" بالمسؤوليات الوظيفية "موضحاً" توزيع الوظائف المختلفة على الإدارات المختلفة.

وقد أشير في الجدول باللون الرمادي إلى الفجوات المهمة.

### الفجوات الوظيفية

يظهر الخلل الوظيفي في الأمور التالية:

- غياب التنسيق بين وسائل النقل الحضري ومكوناته، كغياب التنسيق بين متطلبات السير انعابر والسير المحلي، وبين السيارات الخاصة والنقل المشترك، وبين مسارب السير ومسارب الوقوف، وبين النقل المشترك والمركبات المتوقفة، وفيما يتعلق بالنقل الذي يستخدم النقل المشترك والسرفيس داخل المدن وفيما بينها وبين تخطيط النقل وفرض تطبيق القوانين، الخ.
- عدم التوازن، والأزدحام، وارتفاع أخطار الحوادث، وإلى التلوث الزائد للهواء، والخسارة العامة في الانتاجية. فليس هناك من آلية لتنسيق هذه الأمور المعقدة بين كافة البلديات التي تؤلف بيروت الكبرى.
- غياب تام لإدارة نظم النقل وهندسة السير خصوصاً، مما ينتج عنه خسارة جديسة لامكانية تحسين نظم النقل الحضري.
- عدم وجود من يهتم بمشكلات المواقف والوقوف لجهة السياسات والضبط مما يؤثر سلباً على نظم النقل الحضري.
- معالجة مشكلات السلامة على الطرق من الزاوية الضيقة للتحسينات الممكنة على الشبكة والتي سرعان ما يطالها النسيان بعد تنفيذها.
- الخطر المتقل الذي تمثله سيارات السرفيس على شبكة الطرق الحضرية في غياب لأي تخطيط أو تنظيم لها أو رقابة عليها.

### الفجوات في العمليات

تشمل هذه الفجوات مجالات وضع السياسات والتخطيط والتمويل وبصورة أخطر إدارة التشغيل والصيانة واعلام المستفيدين عن الخدمات ورفع درجة الوعي لديهم. وتظهر نقاط الضعف هذه في التالي:

- غياب الادراك الحقيقي للمشكلات والاحتياجات.
- غياب السياسات التي تساعد على رسم الأولويات وخاصة حيث تتعارض الحرية الفردية مع المصلحة العامة أو عند المقارنة بين الأولويات في الأمد القريب وتلك في الأمد البعيد.
- عدم إدراك للانعكاسات السنية على الاقتصاد الناتجة عن الأزدحام والتي تطال مستخدمي نظم النقل والاقتصاد الحضري ككل وعدم إدراك الحاجة لاعتماد توجهات تستند إلى المعرفة والتقنية العالية لمعالجة مشكلات النقل الحضري المعقدة.
- نيج إداري غير ملائم يسيطر على طريقة عمل الإدارات الرسمية. إذ ينبغي توسل ارضاء الزبائن وهم مستخدمو نظم النقل، وذلك بتقديم الخدمات ذات المستوى الرفيع، المتميزة بالكفاءة وتوازن بين الكلفة والفعالية.
- محدودية إدراك أهمية دور النقل العام على تطور بيروت الكبرى في المدى البعيد.

الجدول ١: بيان المسؤوليات الوظيفية

الوظائف	تنسيق وسائط النقل الحضري	إنشاء الطرق وصيانتها	إدارة نظم السير وضبطها	سياسات الوقوف وضبط الموافق	السلامة على الطرق	تسجيل السيارات وضبط المخالفات	النقل المشترك	السرفيس
العمليات	النقل	الأشغال					النقل	النقل
البحوث والسياسات	النقل	الأشغال	الأشغال التنظيم				النقل	النقل
المعايير والأنظمة	النقل	الأشغال					النقل	النقل
التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي		الأشغال الأعمار					المصلحة	
التمويل		المالية الأعمار					المصلحة المالية	
تحضير المشاريع وتنفيذها		الأشغال الإعمار الإنشائية الكبرى البلدية الشؤون البلدية	البلدية الكبرى	الشؤون البلدية	الأشغال الإعمار / الإنشائية الكبرى البلدية	الداخلية	المصلحة البلدية	
إدارة التشغيل		البلدية		الداخلية البلدية		الداخلية	المصلحة الشؤون	
إدارة الصيانة		الأشغال البلدية					المصلحة	
الإعلام والتوعية						الداخلية	المصلحة	

النقل = وزارة النقل  
 الإنشائية = مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية  
 الأشغال = وزارة الأشغال  
 الكبرى = مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت  
 الشؤون = وزارة الشؤون البلدية والقروية  
 البلدية = البلديات المختلفة  
 الداخلية = وزارة الداخلية  
 المالية = وزارة المالية  
 الأعمار = مجلس الإنماء والعمار  
 البيئة = وزارة البيئة  
 المصلحة = المديرية العامة للتنظيم المدني

## الآثار المحتملة

أظهر تحليل الآثار البيئية أن أعظم الآثار البيئية سيحصل خلال مرحلة الإنشاء وخاصة فيما يعود لأنبعاثات الغبار والضجيج. ونتيجة لتحويل مجرى السير في مناطق الورش. كما أن احتمال وجود مواقع مظلومة ذات أهمية أثرية تتطلب نشاطات تخفيفية في مواقع معينة و/أو إجراءات رصد خلال فترة التنفيذ.

أما خلال مرحلة التشغيل، وفيما عدا ما قد تحدثه بعض الممرات العلوية من تشويه للمنظر، فقد أظهرت التحليلات أن المشروع المقترح سيؤدي إلى آثار على البيئة أكثر إيجابية أو هو بدون أية آثار إذا ما فورن الوضع في المستقبل، بعد تنفيذ المشروع، مع ما هو عليه الآن دونه.

ويظهر الجدول ٢ ملخصاً وصفيًا (يعتمد على تحليل كمي وعلى أحكام مبنية على الخبرة السابقة في مشاريع مماثلة) لمدى أهمية الآثار البيئية المواقبة أو المتوقعة خلال فترة الإنشاءات وفترة التشغيل.

الجدول ٢: مدى خطورة الآثار البيئية المحتملة

الأثر المحتمل	خلال فترة الإنشاءات	خلال فترة التشغيل
السير	---	+++
نوعية الهواء	-	+/-
مستوى الضجيج	-	+/-
تنويه المنظر	-	-/:
فضلات الإنشاء	-	∴
نوعية المياه	-	∴
الآثار	∴/--/-	∴
النضجة والسلامة	-	+
الأوضاع الاقتصادية	-	+++
الأوضاع الاجتماعية	-	+/-

+++	أثر إيجابي مرتفع
++	أثر إيجابي معتدل
+	أثر إيجابي منخفض
∴	دون أثر
---	أثر سلبي مرتفع
--	أثر سلبي معتدل
-	أثر سلبي منخفض.

## تحليل البدائل

مرة أخرى تجدر الإشارة إلى أن مشروع النقل الحضري لبيروت هو حلقة تالية لخطة النقل لبيروت الكبرى التي أنجزت في العام ١٩٩٥ لحساب مجلس الإنماء والإعمار من قبل تضامن تيم انترناشيونال/بيوريف/سفر تو. واعتماداً على مسح واسع وتحليل للمعطيات وضعت خطة النقل لبيروت الكبرى والتي أتت توصياتها للمدى القريب وللمدى البعيد.

وقد أطلق على التوصيات الخاصة بالمدى القريب "خطة العمل العاجل" (IAP). تهدف خطة العمل العاجل إلى السيطرة على أزمة السير وإعادة الأمور إلى مستوى أقرب للمقبول. وما مشروع النقل الحضري لبيروت إلا توسيع لخطة العمل العاجل. وقد جرت دراسة واختبار تصورين متباعدين للآمد البعيد (أفق ٢٠١٥). الأول ينطوي على تطوير مميزات لشبكة الطرق، بينما الثاني ينص على إدماج شبكة من النقل السريع بواسطة السكك داخل المناطق الكثيفة السكان. وبناء على اختبار لبيدين التصورين جرى تحديد التصور الأمثل. وقد أظهرت المحاكاة باستخدام الحواسيب على أنه بغياب

نظام نقل عام سريع وحديث فإن الوفاء بمتطلبات النقل للآمد البعيد في بيروت الكبرى نمن يكون ممكناً".

تشمل توصيات خطة النقل لبيروت الكبرى للآمد البعيد شبكة من النقل السريع بالسكك تؤمن للسكان في المناطق الكثيفة خطاً للنقل العام السريع على مسافة أقل من كيلومتر واحد من المسكن. ويترجم ذلك الى: خطة سكة لخدمة الضواحي بطول ٣٨ كلم، وخطي مترو (٣٢ كلم)، وثلاثة خطوط حافلات على حرم خاص بها، وشبكة من النقل بالحافلات، ومحطات للانتقال بين وسائل النقل المختلفة. و قدر الانفاق المطلوب لهذه الشبكة من وسائل النقل العام بـ ٢,٥ مليار دولار أميركي.

وتتطوي خطة النقل لبيروت الكبرى تتطوي أيضاً على شبكة من الطرق يبلغ طولها ٢٤٨ كلم. تشمل الاوتوستراد الدائري (Périphérique) الذي يحيط بالمنطقة الأهلة بالسكان بكثافة بين حنءه وانطنياس (١٨ كلم)، وخمسة أوتوسترادات تربط بيروت بالمناطق الأخرى، وسبعة طرق تؤمن ربط كافة المناطق الكثيفة بالاوتوستراد الدائري، وشبكة من الطرق السريعة (٢٣ كلم) واليونفارات (١٢٢ كلم) تؤمن الخدمة في كافة ارجاء بيروت الكبرى. ونصف هذه الشبكة من الطرق المقترحة هي في الواقع طرق موجودة ولكنها تحتاج الى التحسين. ويبلغ مجموع الانفاق المقترح في شبكات الطرق للمدي البعيد ٤ مليار دولار أميركي.

إن خيار "عدم القيام بأي شيء" وكذلك البدائل الاستراتيجية العائدة للانفاق في مجالات تحسين النقل المشترك ستبحث أولاً. أما تحليل البدائل العائدة للوقوف والمواقف فيركز على بعض الخيارات الإنسانية الياذفة الى تخفيف أزمة الوقوف والمواقف في بيروت الكبرى ومنها بناء المرائب وتعزيز دور النقل المشترك والإدارة الأفضل للوقوف على جوانب الطرق. بينما يركز تحليل البائل الخاصة بالمرات العلوية أو السفلية بالمقارنة مع ما يمكن تحقيقه من خلال تنظيم السير فقط. وأخيراً، وحيث أن عناصر المشروع المتعلقة بالإشارات الضوئية والرصد بواسطة كاميرات الفيديو ومركز التحكم قد خضعت لمقارنة العديد من البدائل من حيث وسائل ربطها مع بعضها، لذلك فإن بدائل تنظيم الاتصالات التي تربطها كانت مجال البحث.

### خيار "عدم القيام بأي شيء"

إن تأثيرات خيار "عدم القيام بأي شيء" العائدة لكل من عناصر المشروع جرى تقييمها في التقرير الخاص بالتحليل الاقتصادي وكذلك في دراسة تقييم الأثر البيئي. إن المنافع المالية لمشروع النقل تنتج عادة عن توفير في الوقت من خلال تقصير مدة السفر وكذلك من خلال خفض كثافة تشغيل المركبات. ويتم ذلك من خلال مقارنة وقت الانتقال وكلفة تشغيل المركبات لكل بديل مع تلك العائدة للوضع الحالي (أي خيار عدم القيام بأي شيء). ويتطوي تقييم الأثر البيئي على مقارنة الانبعاثات ومستوى الضجيج للوضع الحالي (خيار عدم القيام بأي شيء) لتلك العائدة لكل من عناصر المشروع.

### الوقوف والمواقف

أظهرت الدراسات والمسوحات التي تمت خلال إعداد خطة النقل لبيروت الكبرى ولمشروع النقل الحضري لبيروت أن فوضى الوقوف هذه هي السبب الرئيسي لازدحام السير في المدينة. كما أن فوضى الوقوف قد أدت الى تدهور نوعية الحياة في المدينة والى إجبار المشاة على استخدام مسارب السيارات بدلاً من الأرصفة. وهذا ما أدى الى عزوف الكثيرين عن المشي حتى للانتقالات القصيرة داخل المدينة وتعريض المشاة لأخطار الدهس. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات أيضاً الحاجة الى المزيد من أماكن الوقوف خارج حرم الطريق. وهذا ما قد ثبتت كلفته العالية نظراً لارتفاع أسعار الأراضي. كما أن إقبال الناس على استخدام المرائب مشكوك فيه في ظل عدم ضبط الوقوف المخالف في حرم الطريق. لذلك فإن نهج مشروع النقل الحضري لبيروت في معالجة ذلك هو من خلال تنظيم الوقوف على جوانب الطرق، وذلك بتحديد الوقت المسموح به للوقوف وأن يكون ذلك مقابلاً رسم

معين، مع تشديد ضبط مخالفات الوقوف. وهذه الاجراءات ضرورية لتصحيح كيفية إحساس الناس بكلفة اقتناء وتشغيل السيارة الخاصة. فمتى أصبح الوقوف المخالف مكلفاً نتيجة للتشدد في تطبيق القوانين يصبح مالكو السيارات أكثر قبولاً لاستخدام المرائب لوقوف سياراتهم. وسيؤدي النجاح المالي للمرائب الى جذب الاموال الى هذا النوع من الاستثمار. إن خيار "عدم القيام بأي شيء" في مجال الوقوف والمواقف هو بمثابة قبول الوضع الراهن، مما يعني:

- ١ - استخدام الشوارع لوقوف السيارات وليس للسير عليها، وهذا ما يؤدي الى استثمارات مكلفة في الطرق الجديدة.
- ٢ - إن النقاطات التي تحتل السيارات المتوقفة زواياها لن تعمل بكفاءة، مما يعني أن تركيب الاشارات الضوئية لن يؤدي للفوائد المرجوة.
- ٣ - إن سلامة المشاة معرضة للخطر، كما أن المشي كوسيلة من وسائل الانتقال لن يصبح مرغوباً.
- ٤ - إن الاستمرار في السماح بالوقوف على جوانب الطرق دون مقابل وعدم التصدي لمخالفات الوقوف سيبيقي المرائب غير مستغلة ولن تكون استثماراً مجدياً.
- ٥ - إن فوضى الوقوف على الطرقات تؤثر سلباً على تشغيل حافلات النقل المشترك. فحافلات النقل المشترك ستجد صعوبة في السير كما أن المحطات المشغولة بالسيارات المتوقفة ستدفع الحافلة الى التوقف في منتصف الطريق لاصعاد الركاب وإنزالهم.

إن خيار "عدم القيام بأي شيء" بما يخص الوقوف والمواقف هو بمثابة القبول بالفوضى الحالية، التي تنتج عنها كلفة عالية على المجتمع من خلال تقليل قدرة الشوارع على استيعاب السير، تقليل طاقة التقاطعات، والتدهور العام بنوعية الحياة. وبالمقابل فإن تنظيم الوقوف على جوانب الطرق هو وسيلة فعالة للتدخل.

### الممرات العلوية والسفلية

لقد تم توضيح أن بعض النقاطات الكثيفة الازدحام لا يمكن تشغيلها بالاشارات الضوئية بكفاءة. فالتأخر في الانتقال في المدن هو غالباً نتيجة للتأخر في اجتياز النقاطات. والحل الوحيد في مثل هذه الحالات هو فصل المستويات المتقاطعة (بعد استنفاد اجراءات تنظيم السير وتعزيز دور النقل المشترك). وقد جرى تقييم كلفة خيار "عدم القيام بأي شيء" عند القيام بالتقييم الاقتصادي وكذلك عند القيام بالتقييم البيئي. فلقد جرت مقارنة آثار عدم القيام بأي شيء مقارنة لتلك العائدة للتحسينات المقترحة، وذلك لعدة سنوات. وقد جرى حساب العائد الاقتصادي للممرات العلوية والسفلية وجاء ذلك عالياً على مستوى الشبكة لجميع النقاطات مجتمعة وكذلك بالنسبة للانفاق الهامشي على أحد هذه النقاطات منفرداً. وأنت نتائج التقييم البيئي لتثبت من خلال المحاكاة الخفض المنتظر في كمية الانبعاثات ومستوى الضجيج العائد للتحسينات المقترحة مقارنة مع خيار "عدم القيام بأي شيء".

وفي تحليل البدائل المتاحة عند كل تقاطع جرى تقييم الحل من حيث كونه ممراً "سفلياً" أو علوياً" مقارنة بحل يعتمد فقط على الاشارات الضوئية.

### تنظيم إدارة السير

يتضمن هذا العنصر تحديث خطط السير والتحسين الموضعي لبعض النقاطات وتركيب الاشارات الضوئية على ما يزيد على ٢٠٠ تقاطع، وتنظيم تشغيل الاشارات من مركز للتحكم يجري من خلاله أيضاً رصد ومراقبة الحركة على أربعة محاور رئيسية باستخدام كاميرات الفيديو، مما يتيح في المستقبل إدخال تقنيات عالية. كما يشمل هذا العنصر انشاء إدارة لهندسة السير. إن خيار "عدم القيام بأي شيء" ينطوي على الآثار التالية:

- ١ - إن التقاطعات المزدهمة غير المزودة بالإشارات تتطلب العديد من رجال الشرطة لتنظيم السير مما يعطلهم عن القيام بمسؤولياتهم الأكثر أهمية. إن شرطي السير قد يمكنه إذا أحسن تدريبه أن يقوم بإدارة السير على أحد التقاطعات المنعزلة بكفاءة عالية، ولكن مهما أحسن تدريبه لا يمكنه تنسيق عمل عدة تقاطعات تقع على نفس المحور أو على شبكة.
- ٢ - تفاقم التأخير على التقاطعات بدون إشارات، وهذا وضع مكلف جدا" وقد جرى تقييمه اقتصاديا".
- ٣ - إزدياد الانبعاثات الملوثة من جراء الوقوف والانتقال المتكرر للمركبات ، وهذا ما جرى تأكيده في تقييم الأثر البيئي.
- ٤ - رفع مستوى الأمان والسلامة وخاصة للمشاة على التقاطعات المزودة بالإشارات الضوئية. فالقجوات التي تحدثها الإشارات بين أرنال المركبات يتيح للمشاة اجتياز الطرقات بين التقاطعات، كما أن الإشارات تعطي المشاة ضوءا" أخضر خاصا" بهم لعبور التقاطعات المزدهمة.
- ٥ - إن تشغيل هذه التحسينات والنظوير المستمر لها يتطلب إنشاء دائرة هندسة السير.

### البدائل الاستراتيجية

قيمت خطة النقل لبيروت الكبرى تصورين متباعين لشكل نظم النقل في المستقبل. الأول ينص على اعتماد كبير على نظم النقل العام السريع بالسكك؛ بينما ينص الثاني على الاعتماد الأكبر على الطرق. وقد تم التوصل الى تصور وسط اعتمد في تحديد عناصر الخطة للأجل البعيد والمتوسط ولخطة العمل العاجل. وخلال القيام بتحليل المعطيات عند إعداد دراسة النقل الحضري لبيروت تم تحديث معطيات المسوحات التي تمت عام ١٩٩٤ بحيث أمكن استنباط نموذج رياضي يمثل أوضاع النقل في العام ١٩٩٨، عام الأساس. وقد أخذت في عين الاعتبار سياسات النقل والوضع الاقتصادي والاتجاهات الظاهرة لكافة المتغيرات خلال الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٨ عند إعداد توقعات النقل للمستقبل. نختصر فيما يلي أهم مزايا البدائل الاستراتيجية التي اعتمدت وجرى توثيقها في تقارير مشروع النقل الحضري لبيروت:

#### التصور المعتمد في مشروع النقل الحضري

لقد كان النمو المحقق في السكان والعمالة والنمو الاقتصادي بشكل عام بعد العام ١٩٩٦ ابطأ مما كان عليه في الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٥. وعليه تم الرأي على اعتماد جدول للرحلات للعام ٢٠١٥ الذي استنبط خلال إعداد خطة النقل لبيروت الكبرى على أن يمثل الآن أوضاع العام ٢٠٢٠. إن الركود الاقتصادي سيؤدي الى تأخير في نمو الطلب على النقل بحيث أن مستوى الرحلات الذي كان متوقعا" في أفق العام ٢٠١٥ أصبح الآن يمثل الأوضاع المنتظرة في العام ٢٠٢٠. وبنتيجة ذلك أصبح المعدل الاجمالي السنوي للنمو المتوقع في عدد الرحلات خلال الفترة ١٩٩٨ - ٢٠٢٠ هو ٣,٣%.

إن عملية إستخلاص توقعات النقل تتطلب اعتماد تصور معين لنسبة استخدام النقل المشترك. وقد كان التصور المعتمد في خطة النقل لبيروت الكبرى عام ١٩٩٥ ينطوي على تحول ملحوظ نحو استخدام النقل المشترك، بحيث أصبح النقل المشترك السريع عنصرا" أساسيا" في خطة النقل لبيروت الكبرى. وقد احتوت هذه الخطة برنامجا" لإعادة تشغيل خط السكة الساحلي بين جونبة والدامور لخدمة الرحلات اليومية بين مكان السكن ومكان العمل، إنشاء خطين للمترو، وتوسيع خدمات النقل بالحافلات، على حرم خاص وعلى شوارع المدينة أيضا". ولكن تطور المشاريع في الفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٨ أظهر بشكل واضح أن التحول الى الاعتماد الكثيف على النقل المشترك السريع كما أوصت به الخطة لن يتحقق بحلول العام ٢٠١٥، حيث أنه لم تتخذ أية إجراءات في السنوات الاخيرة لاطلاق مشاريع النقل بالسكك. وعليه جرى اعتماد تصور أقرب للواقع من حيث الاعتماد على النقل المشترك السريع. وقد اعتمدت نسب مختلفة لحصة النقل المشترك من بين كافة وسائل النقل في تأمين الانتقال

بين مناطق بيروت الكبرى المختلفة بحيث تصل هذه النسبة في معدلها الاجمالي الى ١٦% من كامل التنقلات، وذلك باستخدام الحافلات حصراً".

كما تجب الاشارة الى أن مشروع النقل الحضري لبيروت يحتوي توصيات خطة العمل العاجل التي اقترحتها خطة النقل لبيروت الكبرى في العام ١٩٩٥ مضافاً إليها الممرات العلوية والسفلية لفصل المستويات على بعض التقاطعات والتي كانت أساساً ضمن خطة الأمد المتوسط. كما أن الحد الاجمالي للانفاق في مشروع النقل الحضري لبيروت وأفق تنفيذه (٢٠٠٤) قد استوجب أن تأتي عناصر المشروع محصورة باجراءات في مجالات إدارة السير وتحسين الوقوف وتحسينات موضعية تؤدي الى انخفاض مستوى الازدحام، مما يتيح تقديم خدمات النقل العام بالحافلات على مستوى مقبول.

كما تجدر الاشارة الى أن توقعات السير التي خرج بها مشروع النقل الحضري لبيروت الكبرى تؤكد أن تدفقات السير المتوقعة في العام ٢٠١٥ ستفوق استيعاب الكثير من الطرقات. وعليه فإن الاسراع في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشاريع النقل السريع بالسكك يجب أن تعطى الأولوية. ويجب أن تبدأ فوراً الدراسات والتصاميم وحجز المساحات المطلوبة للخطوط والمحطات وساحات الوقوف.

## البدائل المقترحة لعناصر المشروع

### وقوف السيارات

#### أ - مرافق الوقوف

نذكر بأنه في البداية صنف برنامج تحسين الوقوف والمواقف من حيث التقييم البيئي في الفئة "أ". وذلك لأنه أساساً كان يدعم انشاء مرائب تحت الارض في ٥ مواقع في بيروت. وكان متوقفاً القيام بدراسة الأثر البيئي موقعياً لكل مرآب لأن انشاء هذه المرائب تحت الحدائق العامة كان سيحدث أثراً بيئياً مهماً خلال فترة الانشاء الطويلة نسبياً.

ولكن اعتماداً على الدراسات الهندسية والبيئية جرى استبعاد بناء المرائب من بين عناصر المشروع. وعليه فإن الانشطة الباقية في هذا المجال لا تحتوي أية أعمال انشائية إذ إنها تنحصر في تنظيم الوقوف على جوانب الطرق مما يتطلب أجهزة التوقيت والتحصيل فقط. ولكن العمل الذي سبق وتسم إنجازه موجود في التقرير وذلك للعودة إليه مستقبلاً إذا استدعت الحاجة ذلك.

وقد خضع برنامج تحسين الوقوف والمواقف الى عملية اختيار المواقع لتحديد تلك الانسب لإقامة مرائب عليها. وقد جرت هذه الدراسات والتحليل أخذاً بالاعتبار الأهداف التالية:

- خفض عدد السيارات التي تجوب الشوارع بحثاً عن مكان للوقوف، مما يخفض انبعاث الغازات المضرة.
- توفير الوقت بالنسبة للسائقين.
- استخدام أكثر كفاءة لأماكن الوقوف المتوفرة.
- تحسين تدفق السير على شوارع المنطقة وتحسين تشغيل تقاطعاتها.
- تسريع تشغيل حافلات النقل العام.
- تعزيز سلامة المشاة والسير في المنطقة.
- زيادة جاذبية المنطقة للزوار والمتسوقين.

وقد غطى المسح ١٦ منطقة، يحتوي الجدول ٣ وصفاً لها.

الجدول ٣: خصائص المناطق التي غطاها مسح المواقف

رقم المنطقة	إسم المنطقة	الخصائص الأساسية للمنطقة	المحور الطرقي المستفيد	العقارات البلدية
١	الحمراء	<input type="checkbox"/> منطقة تجارة وأعمال ومتاجر ذات مستوى رفيع <input type="checkbox"/> مؤسسات تعليمية كبرى	الحمراء - أميل اده - السادات - روما - عبد العزيز - بلس - صيداني/صورتاني	لا يوجد
٢	فردان - الراشدين	<input type="checkbox"/> منطقة سكنية تتحول بسرعة لمنطقة أعمال وتسوق	فردان - الراشدين	حديقة الشيخ حسن خالد: العقارات ٥٠٦/٢٦٦/٢٦٣/٢٤٨ المساحة ٢٥٦٥ م <sup>٢</sup>
٣	عين المريسة - السان جورج	<input type="checkbox"/> أنشطة سياحية، فنادق ومطاعم	شارع فرنسا - ميناء الحصن - غراهام جون كيندي - ابن سينا (مراب سعة ٥٥٠ سيارة مقترح تحت الرصيف)	لا يوجد
٤	الروشة	<input type="checkbox"/> أنشطة سياحية، فنادق، شقق مفروشة، مكاتب	شارع شارل ديغول - شارع أوستراليا	لا يوجد
٥	البسطة - المزرعة بربور	<input type="checkbox"/> تجارة وأعمال <input type="checkbox"/> سوق ذهب <input type="checkbox"/> منطقة تسوق مستوى متوسط	غريغوريوس حداد - بربور - شارع الازواقي - البسطة	مار مخايل - أرض بور تستخدم موقفاً حديقة البسطة التحتا مساحة ٢٧٢٦ م <sup>٢</sup> ملكيتها للدولة
٦	مار الياس - الاستقلال	<input type="checkbox"/> تجارة وأعمال - متاجر ذات مستوى رفيع <input type="checkbox"/> سكن وتجاري متوسط	مار الياس - الاستقلال - عثمان بن عفان - الجزائر	لا يوجد
٧	الجامعة العربية	<input type="checkbox"/> متاجر وخدمات جامعية <input type="checkbox"/> منطقة سكن كثيف	عمر فروخ	سجن الرمل سابقاً المساحة ١٤٥٠٠ م <sup>٢</sup> (ملكيتها للدولة)
٨	فرن الشباك - سامي الصلح	<input type="checkbox"/> منطقة تسوق مستوى متوسط	طريق الشام - جادة سامي الصلح	لا يوجد
٩ أ ٩ ب	شارع النهر المدور	<input type="checkbox"/> شارع تجاري <input type="checkbox"/> تجارة قطع غيار صناعية <input type="checkbox"/> إدارات رسمية: كهرباء لبنان محطة مار مخايل <input type="checkbox"/> منطقة سكنية ومستشفيات	باسنور - غورو	حديقة عامة، عقار ٢٢٠٠ الرميل" - المساحة ٢٧٠٠ م <sup>٢</sup>
١٠ أ ١٠ ب	ساسين فؤاد شهاب - عكاوي	<input type="checkbox"/> تجارة مستوى رفيع وأعمال <input type="checkbox"/> مراكز تجارية ذات مستوى رفيع	فؤاد شهاب - عكاوي - غورو الفرد نقاش - الاستقلال	حديقة عامة (مارنقولا) العقارات ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٤٣١ الرميل مساحتها ١٠٠٠ م <sup>٢</sup>
١١	برج حمود	<input type="checkbox"/> شارع تجاري <input type="checkbox"/> تسوق مستوى متوسط	شارع أرمنيا	لا يوجد
١٢ أ ١٢ ب	جل الديب أنطلياس	<input type="checkbox"/> سكني وتجاري	طريق طرابلس القديمة	لا يوجد
١٣	الصنائع	<input type="checkbox"/> سكني وتجاري <input type="checkbox"/> كلية الحقوق <input type="checkbox"/> وزارات الداخلية والسياحة والإعلام	منطقة الصنائع وجزاء من الحمراء شارع سبيرز	حديقة الصنائع المساحة ٢٢١٩٢ م <sup>٢</sup>



وقد أظهرت عمليات المسح أن النقص الحالي في أماكن الوقوف في المناطق التي غطتها الدراسة يصل إلى ٤٧٠٧، ومنتظر أن يرتفع إلى ٩٦١٣ خلال ثلاثة أعوام. وتبقى منطقة الحمراء المنطقة الأكثر افتقارا للمواقف نظرا لطبيعتها التجارية. فالنقص في المواقف في منطقة الحمراء وحدها يشكل حاليا ٣٦% من مجموع النقص في كافة المناطق المشمولة بالدراسة وسيرتفع إلى ٤١% في المستقبل القريب. فالمباني التي كانت محتلة يجري الآن إعادة تأهيلها، مما سيزيد في الطلب على المواقف بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وهذا ينطبق أيضا على المنطقة ٣ (عين المريسة - سان جورج) حيث ما زال العديد من المباني خالياً.

إن الوقوف في الأماكن الممنوعة يتراوح حاليا بين ٣٣% و ٦٨% من مجموع السيارات المتوقفة في الشارع في المناطق المشمولة بالدراسة. وهذه النسبة المرتفعة هي شاهد على خطورة المشكلة وقصور اجراءات فرض القانون. ففي المناطق التي شملتها الدراسة يبلغ معدل السيارات المخالفة ٤٩% من مجموع السيارات المتوقفة في الشوارع. وبالرغم من ارتفاع نسبة السيارات المتوقفة خلافاً للقانون فإن ساحات الوقوف والمرائب القريبة منها غير مستعملة بالكامل. فنسبة استخدام ساحات الوقوف والمرائب تتراوح بين ١٢% و ٥٨% من طاقتها على الاستيعاب ومعدل إشغالها هو ٢٥% فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن ساحات الوقوف غير الدائمة توفر حاليا ٨٠٥٩ مكانا للوقوف، أي ما يعادل ٧٥% من المواقف المتوفرة في الساحات والمرائب. ولكن أماكن الوقوف في الساحات غير الدائمة ليست متوفرة في الأمد الطويل لأن ٢٤% من هذه الأماكن ينتظر أن تختفي خلال ٣ سنوات كما أظهر المسح. كما لوحظ أن مخالفات فاضحة لقانون السير تشمل الوقوف فوق الارصفة والوقوف على خط ثان والوقوف بشكل مائل بالقرب من ساحات الوقوف والمرائب غير الملائمة.

وقد تبين أن قصور عملية قمع مخالفات الوقوف هي في صلب المشكلة ويبقى قمع المخالفات شرطا مسبقا لأية محاولة لمعالجة مشكلة الوقوف. وعليه فإن المشروع ينص على السماح في الوقوف إلى جوانب الطرقات في المناطق التجارية لقاء رسم ولفترة محددة.

وأظهرت نتائج المسح الميداني أن ٤ قطع من الارض تملكها البلدية قد تصلح لإقامة مرآب عليها، وهي:

- (١) حديقة الصنائع - بالقرب من الحمراء والصنائع
- (٢) الارض بالقرب من كنيسة مار مخايل - المزرعة
- (٣) حديقة مار نقولا - الاشرافية
- (٤) حديقة الشهيد حسن خالد على شارع الراشدين.

إن توقعات العجز في المناطق المحيطة بهذه المواقف مقارنة بالسعة الاسمية لهذه المواقف تظهر في الجدول ٤. وقد جرت دراسة إمكانية تشييد مرائب على هذه المواقف تحت سطح الارض. أن ما يؤيد ويخالف إقامة هذه المرائب في هذه المواقف يلخصه الجدول ٥.

الجدول ٤: العجز المتوقع في أماكن الوقوف قرب مواقع مختارة

الموقع	السعة الاسمية	ضمن دائرة شعاعها م ١٠٠		ضمن دائرة شعاعها م ٢٠٠		ضمن دائرة شعاعها م ٥٠٠	
		الآن	بعد ٣ سنوات	الآن	بعد ٣ سنوات	الآن	بعد ٥ سنوات
الصناعات	١٠٠٠	١٦٧	٣٨٩	٢٦١	١٠٩٤	٩٣٣	٢٩٢٣
المزرعة	٣٠٠	٤٣	٥٧	١١٢	٢٦١	--	--
مار نقولا	١٠٠	١١٦	٧٤	**٢١٤	**٢٠٤	--	--
الراشدين	١٠٠	٢٤-	١٩-	٥٤	٦٩	--	--

\*\* المنطقة ضمن دائرة شعاعها ٢٠٠ م تقع في منطقة منخفضة مما يجعل الانتقال سيرا على الأقدام غير مقبول.

الجدول ٥: تقييم بعض المواقع المتاحة لإقامة مرائب تحتها

الموقع	ما يزيده	ما يخالفه
الصناعات	واسع، موقع جيد	الحديقة تحتوي أشجاراً معمرة، لتلافي الأشجار المعمرة، المساحة المستخدمة ستكون جزئية، دخولها للسير القادم نحو الحمراء من الشرق ليس ملائماً
المزرعة	موقع مميز، الموقع ليس مزروعاً أو محسناً	الموقع موضوع دعوى قضائية بين البلدية والمالك السابق
مار نقولا	موقع جيد بالنسبة لشبكة الطرق، وخاصة للسير المتجه شرقاً	حديقة أعيد افتتاحها بعد تأهيلها من فترة بسيطة. دخولها للسير المتجه غرباً ليس سهلاً" تواجه كنيسة مار نقولا حيث فيها مراب كبير سيكون منافساً مهماً
الراشدين	مساحتها جيدة، مخدومة بالطريق عن جميع جوانبها	فيها أشجار كبيرة ليست قريبة من أماكن العجز في المواقف تقع على مكان يعلو عن المنطقة المطلوب خدمتها مما يجعلها غير جذابة

## ب - الوقوف على جوانب الطرق

أساساً، شمل مكون الوقوف في مشروع النقل الحضري لبيروت بناء مرائب تحت الارض على مواقع تملكها البلديات. وكانت هذه المواقع بمعظمها حدائق. ولكن أظهرت أعمال المسح الميداني أن الاراضي المتاحة لبناء مرائب تحتها لم تكن مواقعها قريبة من المناطق التي تحتاج الى الوقوف. فعلى سبيل المثال، نورد أن منطقة الحمراء حيث الطلب على مواقف السيارات كثيفاً لا توجد داخلها أية قطعة أرض تملكها البلدية وتصلح كمرائب. وفي المقابل، فإنه إذا بقي الوقوف على جوانب الطرق مجاناً وكذلك في غياب ضبط جدي لمخالفات الوقوف، فإن اجتذاب المرائب، إن وجدت، للزبائن مشكوك فيه. وهذه حقيقة أظهرتها أعمال المسح. فساحات الوقوف في بعض المناطق التي تنقصها أماكن الوقوف قلما تمتلئ، بينما الشوارع والأرصفة المحيطة بها مكتظة بالسيارات المتوقفة بطريقة ممنوعة.

ونتيجة لذلك تمت إعادة النظر في توجه مشروع النقل الحضري لبيروت للتركيز أكثر على تنظيم الوقوف على جوانب الطرق. فالمشروع الآن سيعالج بطريقة أعمق تنظيم الوقوف الى جوانب الطرق. ويمكن اعطاء امتيازات للقطاع الخاص لإدارة ذلك. ويمكن لبعض هذه الامتيازات أن تشترط على صاحب الامتياز أن يقوم ببناء مرائب بسعة محددة ضمن نطاق جغرافي محدد وخلال فترة محددة لقاء استفادته من مداخيل الوقوف على جوانب الطرق. وهذا يستند الى أن ضبطاً مشدداً للوقوف على جوانب الطرق سيزيد من الطلب على الوقوف في المرائب. وهكذا، فليس ضرورياً أن يأتي تمويل المرائب من الدولة، لأن بناء المرائب يمكن أن يكون مشروعاً تجارياً ناجحاً، خاصة إذا كان المرائب العمومي جزءاً من مشروع مجمع تجاري أو لم يكن بالضرورة يكامله تحت الارض.

## ج - النقل المشترك

كانت خطة النقل لبيروت الكبرى قد أظهرت أنه بحلول العام ٢٠١٠ سيصل مستوى الازدحام على بعض اجزاء شبكة الطرق حداً لا يطاق، بالرغم من جميع مشاريع الطرق المقرر بناؤها. فكمية الانتقال التي تنتج عن مستوى النمو المنتظر لا يمكن خدمتها بدون نظام نقل مشترك متطور. لذلك احتوت خطة النقل لبيروت الكبرى توصيات لإنفاق مهم في مجال نظم النقل المشترك، شملت خطأ لسكة الحديد بين جبيل والدامور يخدم الركاب في رحلاتهم اليومية بين أماكن السكن وأماكن العمل، وخطين من مترو الأنفاق، وخدمة متطورة بالحافلات، بعضها تسير على حرم خاص بها. وكذلك فقد احتوت خطة العمل العاجل بالاضافة الى تحسين إدارة السير استخدام الاشارات الضوئية وتنشيطاً لخدمات النقل المشترك بالحافلات. وعليه وضعت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مائتي حافلة جديدة في الخدمة. ومما يؤسف له أن الشروط المطلوبة لتوسيع وتحسين هذه الخدمة لم تتوفر للمصلحة. كما أن تحويل طبيعة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من مجرد مشغل لنظم النقل الى جهاز يتولى التنظيم والرقابة، كما أوصى الاستشاري، لم يجر اعتماده. لذلك نجد حالياً أن ما يقارب ٢٠٠ من حافلات المصلحة تجوب الشوارع مقدمة خدمة دون المستوى. فخطوط سير الحافلات ليست معروفة ولا مذاعة، وجداول الخدمة وتواترها ليست معروفة ولا يجري الالتزام بها، لذلك ما زال استخدام حافلات المصلحة منخفضاً (حوالي ١،٣٠٠،٠٠٠ في الشهر). وتسير على نفس الخطوط حافلات يملكها القطاع الخاص يقود العديد منها سائق يملك الحافلة التي يقودها، مما نتج عنه مزيج من الحافلات من كل نوع ولون. والجميع يتنافسون فيما بينهم بطريقة مماثلة لتشغيل التاكسي سرفيس. والنتيجة مستوى متدن من الخدمة، منافسة مدمرة، ومزيد من الازدحام.

يبدو مشروع النقل الحضري لبيروت، إذا ما أخذ معزولاً عن خطة النقل لبيروت الكبرى، كما لو أنه مشروع يتمحور حول السيارة الخاصة. ولكن في الحقيقة، فإن مكونات مشروع النقل الحضري لبيروت والتي تهدف الى تقليل مستوى الازدحام، هي في الواقع مطلوبة كشرط مسبق لتشغيل نظام كفو من النقل المشترك بالحافلات. فبدون تنظيم الوقوف على جوانب الطرق، وتخفيف الازدحام، وضبط مخالفات قانون السير يبقى تقديم خدمة نقل مشترك جيدة بالحافلات بعيد المنال.

يجب ألا يفهم أن دعماً إضافياً للنقل المشترك ليس مطلوباً في المرحلة الحالية. فعلى العكس من ذلك، نرى الحاجة الى مساعدة تقنية لتحويل طبيعة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الى هيئة تنظيمية (Regulating)

Authority) يعهد إليها تخطيط الخدمات وتحديد شروطها التشغيلية وضبط تقديم هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص. وأهم من ذلك، أن يباشر فوراً بالدراسات التخطيطية والهندسية لتوفير خدمات السكك ومترو الأنفاق حتى يمكن أن تبدأ الخدمات تدريجياً بحلول العام ٢٠١٠.

### فصل المستويات على بعض التقاطعات

إن وسيلة ضبط السير على التقاطع تختلف حسب أحجام السير التي تتقاطع. فعلى التقاطعات خفيفة السير قد لا تكون هناك الحاجة الى أية وسيلة لاعطاء حق المرور بالتناوب بين الاتجاهات وعلى الاكثر قد تكون هناك الحاجة للوحة "قف". وبزيادة حجم السير على التقاطع تصبح الاشارة الضوئية ضرورية. فالاشارة الضوئية تفصل بين اتجاهات السير المختلفة، باعطاء كل منها فترة خاصة بها. فيجري توزيع الضوء الاخضر بين الاتجاهات المختلفة اعتماداً على كثافة السير على كل منها. وعلى بعض التقاطعات الرئيسية، حيث تتقاطع عدة طرق متعددة المسارب، وإذا كانت أحجام السير عليها كبيرة خلال ساعات الذروة، فقد تؤدي الاشارة الضوئية الى زيادة كبيرة في وقت الانتظار وقوفاً مما يؤدي الى زيادة كبيرة في طول أرتال المركبات التي تنتظر دورها في اجتياز التقاطع. فهذه الحالات لا يمكن معالجتها فقط بتحسين التصميم الهندسي للتقاطع ولا بتركيب إشارات ضوئية متطورة، وعليه فإن البديل المتاح هو فصل اتجاهات السير المتقاطعة. أي أن يجري نقل بعض من السير المتقاطع الى ممر علوي أو ممر سفلي لتخفيف كثافة السير المتقاطع على مستوى الطريق. ويجري عادة فصل الاتجاه الاكثر كثافة بحيث يصبح السير المتقاطع ممكن المعالجة بالاشارة الضوئية. وعليه، فإن فصل المستويات هو وسيلة فعالة في تحسين تشغيل تقاطعات الطرق الرئيسية المزدهمة.

بناء على نتائج خطة النقل لبيروت الكبرى جرى تحديد ١٦ تقاطعاً، تقع على عدة محاور طريقية مهمة، وجميعها يحتاج الى فصل في المستويات.

#### التقاطع المرشح لفصل المستويات عليه

#### محاور الطرق

<input type="checkbox"/> كاليري سمعان	<input type="checkbox"/> بولفار الشياح
<input type="checkbox"/> مار مخايل	
<input type="checkbox"/> المشرفية	
<input type="checkbox"/> الصالومي - الحايك	<input type="checkbox"/> الصالومي - الحايك - المكلس
<input type="checkbox"/> المكلس	
<input type="checkbox"/> الطيونة	<input type="checkbox"/> شاتيلا - الطيونة - سامي الصلح - العدلية
<input type="checkbox"/> تقاطع سامي الصلح وطريق الشام	
<input type="checkbox"/> تقاطع طريق المطار مع بولفار الشياح	<input type="checkbox"/> طريق المطار - بولفار بشارة الخوري
<input type="checkbox"/> بشارة الخوري - عمر بيهم	
<input type="checkbox"/> بشارة الخوري - الاستقلال	
<input type="checkbox"/> انطلياس	<input type="checkbox"/> المدخل الشمالي
<input type="checkbox"/> جل الديب	
<input type="checkbox"/> الدورة	
<input type="checkbox"/> العدلية	<input type="checkbox"/> كورنيش المزرعة
<input type="checkbox"/> المتحف	
<input type="checkbox"/> بشامون - عرمون	<input type="checkbox"/> طريق صيدا القديمة

ولقد اعتمدت عدة معايير عند تطوير بدائل التصميم شملت:

(١) أن يوفر الحل المقترح مستوى مقبولاً للخدمة (مقاساً) بمعدل تأخر المركبة في عبور التقاطع خلال ساعة الذروة، في العام ٢٠١٠.

(٢) قدر الامكان التخفيف من احتياجات الاستملاك وتلافي إجبار السكان والمحلات التجارية على النزوح.

- (٣) اختيار البديل الأكثر لطفاً بالبيئة. ففي المناطق المأهولة تفضل الممرات السفلية (الأنفاق) على الممرات العلوية (الجسور). ولكن ينبغي أيضاً تجنب الإضرار بالآثار والمواقع التاريخية وتزداد خطورة ذلك عند الحفر لبناء الأنفاق.
- (٤) إن الحاجة لنقل البنى التحتية الرئيسية المطمورة يجب أن تؤخذ بالاعتبار ويستحسن تجنبها كلما كان ذلك ممكناً.
- (٥) تشكل خصائص الموقع الطبوغرافية والهيدروليكية مقيدات مهمة للتصميم.
- (٦) الممرات السفلية القصيرة مفضلة على الأنفاق الطويلة، إذ إن الأخيرة تحتاج إلى التهوية الميكانيكية، وترتفع بذلك كلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة.
- (٧) المحافظة على إمكانية الوصول بسهولة إلى المباني والعقارات الموجودة، مما يحقق التوازن بين تحقيق مصلحة السير العابر والسير المحلي، وخاصة في الأماكن الحضرية الكثيفة.
- (٨) إمكانية استمرار السير على المحاور الرئيسية خلال الإنشاء كانت من ضمن المعايير في اختيار تصميم بعض التقاطعات.
- (٩) الاعتبارات الجمالية وضرورات المحافظة على المناظر الطبيعية.
- (١٠) جرى اعتماد اعتبارات هندسة القيمة للوصول إلى التصميم الذي يحقق أعلى مستويات الكفاءة بأدنى كلفة.

وانطلاقاً من المعايير أعلاه، جرت مقارنة عدة بدائل توصلنا إلى التصميم المعتمد، كما يظهر في الجدول ٦. وتجدد الملاحظة إلى أنه بينما جرت المفاضلة بين عدة بدائل لكل تقاطع، فإن مزيداً من البدائل جرى فحصها كنتيجة مباشرة للاجتماعات التشاورية، وعلى الخصوص بالنسبة لتقاطعات جل الديب وانطلياس والحايك.

الجدول ٦: ملخص بدائل الممرات العلوية والسفلية التي درست

التقاطع	البدائل المدروسة
كاليري سمعان	أحد البدائل كان نفقا "بدلا" من الجسر ولكن ذلك وضع جانبا" لأن منشأة خرسانية كبيرة لتصريف مياه الأمطار تقع تحت التقاطع. كما أن الأرض باتجاه الحازمية ترتفع بسرعة بعد التقاطع بالنسبة للسيير المتجه من الغرب إلى الشرق مما سيتطلب أن يكون النفق طويلا" جدا" كذلك فإن جسرا" في الاتجاه شمال/جنوب سيتطلب قدرا" كبيرا" من الاستملاكات على بولفار كميل شمعون وكذلك قطع عدد كبير من الأشجار المعمرة.
مار مخايل	إن جسرا" أو نفقا" باتجاه شمال - جنوب سيتطلب استملاكات إلى الشمال من التقاطع، والمنطقة فيها مبان من عدة طبقات. أما في الاتجاه الآخر (شرق - غرب) فالأفضلية لنفق قصير بدلا" من جسر رغبة في عدم تشويه واجهة كنيسة مار مخايل.
المشرفية	استبعد إنشاء نفق على هذا التقاطع نظرا" لوجود بنى تحتية مهمة في هذا الموقع. إن جسرا" باتجاه شمال - جنوب لا يخدم السير بكفاءة. البديل المعتمد جسر في اتجاه شرق - غرب.
الصالومي/ الحايك	لا يمكن لأي حل يعتمد فقط على الإشارات الضوئية وإدارة السير أن ينجح في هذا الموقع، وعليه فإن فصل المستويات لا بد منه. جرت دراسة ٩ بدائل مختلفة تشمل جسورا" وإنفاقا" باتجاهات مختلفة. أي جسر أو نفق على محور الصالومي - المكلس سيصبح قليل الفائدة بعد إنشاء الأوتوستراد الدائري. الجسور المقترحة من جسر الواطي والقلعة نحو طريق الدكوانة لا يمكن استبدالها بأنفاق نظرا" لطبيعة الموقع الطبوغرافية ولوجود عبارة خرسانية مهمة عند بداية طريق الدكوانة (SLAV)، كما أن منطقة القلعة (حرس ثابت) ترتفع فيها نسبة إكمانية وجود آثار مضمورة في حالة جيدة.
المكلس	إن فصل السير المتجه من المكلس إلى القلعة يجعل المستديرة الحالية قادرة على تصريف السير الداخل إليها. كما أن الاتجاه بين الحايك وجسر الباشا سيخف بعد فتح الأوتوستراد الدائري. وتملي طبيعة الموقع الطبوغرافية إنشاء جسر.
الطيونة	في البداية كان الحل على ٣ مستويات ولكن دراسة توقعات السير للمستقبل أظهرت أن نفقا" يحمل السير على محور عمر بيهم طريق صيدا القديمة ويخدم أيضا" تقاطع الطريق المتجه نحو التحويلة يؤدي المطلوب بكفاءة. أما الجسر بدلا" من النفق فممكن أيضا" ولكن له انعكاسات بيئية سيئة من حيث حجب منظر حديقة الصنوبر المجاورة.
سامي الصلح/ طريق الشام	عندما تعذر خدمة التقاطع عن طريق الإشارات الضوئية فقط، كان البديل بناء نفق في اتجاه شرق - غرب نظرا" لتوفر حرم الطريق المطلوب. وفي حال وضع السير على طريق الشام باتجاه واحد فلأن النفق المشار يصبح أقل أولوية.
طريق المطار	لا يمكن الوفاء بمتطلبات السير بحل من مستويين فقط لأن السير كثيف في الاتجاهين كما أن السير المتجه يسارا" باتجاه شاتيليا" قادما" من الغرب كثيف، كما أنه نظرا" لضيق حرم الطريق بين التقاطع والغبيري يصعب بناء جسر أو نفق يخدم اتجاهي السير. لذلك اعتمد حل من ثلاثة مستويات نفق يحمل السير على محور طريق المطار مع جسر يحمل السير نحو الشرق مع وصلة تتفرع منه للسير المتجه يسارا" نحو شاتيليا".

الجدول ٦: ملخص بدائل الممرات العلوية والسفلية التي درست (تابع)

التقاطع	البدائل المدروسة
بيت الأطفال	إن اعتماد حل في هذا الموقع مقيد بوجود منزل السفير الفرنسي، النفق الحالي، وجسر البربير في الجوار. كما أن الحل المقترح يجب أن يتيح استمرارية السير خلال الإنشاء. أن نفقا" في اتجاه شرق - غرب يتطلب إزالة النفق الحالي. كما أن جسرا" مطلا" على منزل السفير الفرنسي لن يكون مقبولا". كما أن نفقا" على محور عمر بييم سيجعل الدخول إلى المنطقة المحيطة صعبا" بينما الحل المقترح يستفيد من النفق الموجود ويجعله باتجاه واحد ويضاف له نفق آخر من ٣ مسارب موازيا له يخدم السير المتجه جنوبا" ويؤمن مرورا" حرا" باتجاه الطيونة وطريق المطار. وبذلك يصبح الحل المقترح محولا" يخدم جميع اتجاهات السير ولا يحتاج إلى أية إشارات ضوئية.
بشارة الخوري	إن متطلبات السير وتوفر الحرم المطلوب يملئ أن يكون فصل الاتجاه على محور بشارة الخوري. أما الموقع المدني ووجود نصب الرئيس بشارة الخوري فيملي النفق بدلا" من الجسر.
انطلياس	لقد جرى استبعاد نفق في الاتجاه شمال - جنوب لأن منسوبه يكون تحت منسوب نهر انطلياس وتحت مستوى البحر، لذلك جرى اعتماد جسر باتجاه شرق - غرب.
جل الديب	جرى استبعاد نفق في الاتجاه شمال - جنوب لنفس السبب الذي استبعد في انطلياس. ويبدو أن إنشاء جسرين باتجاه شرق - غرب أحدهما للدخول والآخر للخروج هو الحل الأفضل.
الدورة	إن الجسر الحديدي الحالي من مسربين يسبب إختناقات مهمة. الجسر المقترح من ٣ مسارب في كل اتجاه سيبنى من جسرين لتمكين السير من استخدام الجسر الحالي خلال إنجاز الجسر الذي سيحمل السير في الاتجاه الآخر.
العدلية	بوجود جسر الرئيس الياس الهراوي في الموقع، وحيث أن تصميمه يسمح بإنشاء نفق تحته، لذلك كان النفق على محور كورنيش المزرعة هو الحل الوحيد. ولكن متطلبات السير استدعت إضافة نفق آخر للسير المتجه نحو سامي الصلح.
المتحف	توفر الحرم المطلوب وأحوال العمران في المنطقة (المتحف - وزارة الصحة) أملت حلا" وحيدا" وهو نفق باتجاه شرق غرب.
بشامون	إن حلا" يعتمد على الإشارات الضوئية فقط لا يخدم السير المطلوب كما أن نفقا" في الموقع غير ممكن تقنيا" لأن ذلك يتطلب المرور تحت مجرى سيل طبيعي. وتملي طبيعة الموقع الطوبوغرافية جسرا" على محور طريق صيدا القديمة.

١١

## بدائل نظم الاتصال للاشارات الضوئية وكاميرات المراقبة

لقد أخذ بالاعتبار حين دراسة بدائل نظم الاتصال أن مشروع النقل الحضري سينفذ في سائر مناطق بيروت الكبرى التي تتميز بأنها منطقة كثيفة العمران. وعليه فإن الأثر الذي يمكن أن تحدثه الحفريات في الشوارع من تعطيل لحياة المدينة هو عامل مهم.

فتركيب كابلات الألياف البصرية وكذلك كابلات النحاس يحتاج الى حفر خنادق مما يعطل حركة السير ويحتاج الى إعادة بناء الطرقات بعد حفرها، وهذا أمر مكلف وله انعكاسات بيئية مهمة. كما أخذ بالاعتبار عدم توفر الخبرات لادارة وتشغيل أحدث نظم الاتصالات المتطورة. وجرى الاسترشاد بعدة معايير للمقارنة بين البدائل واختيار الانسب منها. وشملت هذه المعايير بحسب ترتيب أهميتها التالي:

- (١) ابقاء الكلفة في أقل قدر ممكن
- (٢) إمكانية التنفيذ دون قدر عال من الانعكاسات السيئة على البيئة وبأقل قدر ممكن من عرقلة للسير
- (٣) سهولة الصيانة
- (٤) الاعتمادية العالية
- (٥) خصائص التشغيل والادارة.

إن هناك الحاجة لنقل نوعين من الاشارات من الشوارع الى مركز التحكم، وهي اشارات الفيديو وإشارات المعلومات (data) العائدة للاشارات الضوئية وللتحكم بكاميرات الفيديو. وقد خطر في البداية استخدام العمود الفكري من الألياف البصرية الذي وضع حديثاً كجزء من تحديث شبكة الهاتف. ولكن بعد عدة اجتماعات مع وزارة الاتصالات تبين أن السعة الاضافية المتاحة من الألياف غير المستخدمة قليلة جداً. وهذا ما دعى الى استبعاد هذا البديل.

وبالمقابل جرى التفكير بنظام محدود من الألياف البصرية بين نقطة وأخرى (point-to-point) وجرى استبعاده نظراً لتطلب حفر خنادق خاصة به كما أن استخدام الألياف في هذا النظام ليس على قدر عال من الكفاءة. وعليه فإن البديل الآخر كان النظر في نظم الاتصالات اللاسلكية التي تعتمد الموجات الصغرى (microwave) من النوعين التشابهي (analog) والرقمي (digital). ولكن جرى استبعاد النظم الرقمية للفيديو نظراً لكلفتها التي ما زالت عالية حالياً. ثم جرت دراسة نظام بين نقطة وأخرى (point-to-point)، يعتمد على الموجات الصغرى التشابهي (analog microwave) نظراً لاعتماديته العالية وسهولة صيانتها وكلفته المعتدلة نسبياً. ولكن يمكن أن تصبح كلفته عالية إذا جرى نقل إشارات الفيديو من جميع الكاميرات الى مركز المراقبة. لذلك جرت دراسة إمكانية التبديل عن بعد (remote video switching) بحيث ترسل الى مركز المراقبة إشارات الفيديو حسب الطلب من عدد محدود فقط من الكاميرات في نفس الوقت. ويمكن عن طريق ذلك التوصل الى توفير مهم في الكلفة. كما أن نظام الاتصال اللاسلكي هو المقترح لنقل المعلومات من أجهزة التحكم بالاشارات الضوئية الى مركز التحكم، ولنفس الاسباب التي طرحت أعلاه.

ويخلص الجدول التالي نقاط القوة والضعف العائدة لأنظمة الاتصال التي جرت المقارنة بينها.



## الجدول ٧: نقاط القوة والضعف لبدائل نظم الاتصالات

معيار المقارنة	ألياف بصرية نظام رقمي (حلقة)	ألياف بصرية نظام رقمي (نقطة الى نقطة)	نظام موجات صغرى رقمي	نظام موجات صغرى تشابهي
الكلفة	د	ج	ب	أ
سهولة التنفيذ	د	ج	أ	أ
سهولة الصيانة	د	د	ب	أ
الاعتمادية	أ	أ	ب	ب
مرونة الإدارة والتشغيل	أ	أ	ب	ج

أ، ب، ج، د تمثل ترتيباً تناقصياً من حيث القدرة على الوفاء بمعيار المقارنة.

## خطة تخفيف الآثار البيئية

كما بينا سابقاً، أظهرت الدراسة أن الآثار المحتملة على البيئة ستكون بمعظمها خلال عملية الانشاء وخاصة تلك العائدة لانبعاث الغبار والضجيج ولتحويلات السير. كما أن إمكانية وجود مواقع ذات أهمية أركيولوجية قد يدفع نحو تحد آخر يجب مواجهته بعناية. أما الآثار الأخرى كالتخلص من فضلات الانشاء، والآثار على نوعية المياه، وتشويه المنظر، والاحطار على الصحة والأمان فيمكن السيطرة عليها باتباع اجراءات إدارة شؤون البيئة والتخطيط لها. أما خلال فترة التشغيل فإن الآثار ينتظر أن تكون بمعظمها إيجابية.

يلخص الجدول ٨ الاجراءات المتخذة لتخفيف الأثر على البيئة خلال مراحل المشروع المختلفة. كما يظهر نفس الجدول على عاتق من تقع هذه الاجراءات وتقديراً لكلفتها. وجدولة تنفيذ هذه الاجراءات ستكون بالتزامن مع مراحل التنفيذ المختلفة التي بحثت أعلاه.

كما يظهر في الجدول ٨ فإن عناصر خطة هذا التخفيف تقسم حسب مراحل المشروع الثلاث: التصميم والتنفيذ والتشغيل. وفيما عدا الكلفة العائدة لاجراءات معالجات الآثار الأركيولوجية، فإن كلفة جميع العناصر الأخرى خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ ستكون جزءاً من الكلفة المخصصة لكل مرحلة. أما فسي مرحلة التشغيل فتصبح الكلفة على عاتق البلديات التي تقع عناصر المشروع ضمنها. وبذلك تصبح جزءاً من الصيانة العادية الدورية التي تتولاها البلديات. وعليه لا تكون كلفة تخفيف الآثار البيئية خلال مرحلة التشغيل جزءاً مباشراً من المشروع المقترح (ما عدا كلفة الرصد الذي نبهته لاحقاً).

وحيث أنه من الصعب تقدير كلفة الاجراءات العائدة للتعاطي مع العثور على الآثار صدفية. لذلك نقترح تخصيص مبلغ نصف مليون دولار أميركي لاستخدامه إذا دعت الحاجة خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ. أما جميع عناصر هذه الكلفة فستكون ضمن دفاتر شروط عقود الانشاءات. وستكون على الاستشاري المشرف مسؤولية التأكد من تنفيذ الخطة.

الجدول ٨: ملخص لإجراءات تخفيف الأثر على البيئة المقترحة

الأثر	إجراءات تخفيف الأثر	المسؤولية	الكلفة
مرحلة إعداد التصاميم (التحضيرية والنهائية)			
السير	<input type="checkbox"/> مشاركة من الجمهور <input type="checkbox"/> تعديل في التصاميم بناء على نتيجة عملية التشاور <input type="checkbox"/> خطط لتحويلات السير	المجلس / الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
نوعية الهواء	<input type="checkbox"/> تقييم المعايير والأنظمة الحالية <input type="checkbox"/> تقييم استراتيجية طويلة الأجل لضبط الانبعاثات <input type="checkbox"/> الابتعاد قدر الامكان عن المباني المحاذية <input type="checkbox"/> تهوئة جيدة للأنفاق	الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
مستوى الضجيج	<input type="checkbox"/> تقييم المعايير والأنظمة الحالية <input type="checkbox"/> إمكانية استخدام مواد ذات مسام ومساند ارتكاز متحركة <input type="checkbox"/> تقليل عدد الوصلات <input type="checkbox"/> إمكانية استخدام عوازل الصوت <input type="checkbox"/> عزل المباني وحمايتها وخاصة الحساس منها	الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
المناظر	<input type="checkbox"/> توثيق الوضع الحالي <input type="checkbox"/> المقارنة بين ممر سفلي (نفق) وممر علوي (جسر) <input type="checkbox"/> اختيار الألوان <input type="checkbox"/> تمازج مواد البناء الخارجية <input type="checkbox"/> تمازج التفاصيل المعمارية <input type="checkbox"/> توفير سواتر للنظر أو سواتر خضراء	الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
فضلات الإنشاءات	<input type="checkbox"/> تحديد مكبات قريبة مناسبة والحصول على الأذن الخاصة <input type="checkbox"/> استكشاف إمكانية إعادة تدوير واستخدام المواد	الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
نوعية المياه	<input type="checkbox"/> توفير صرف سليم للمياه السطحية والجوفية	الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
الأثار	<input type="checkbox"/> إعلام مديرية الأثار <input type="checkbox"/> إعداد خطة تخفيف الأثر تتطوي على تدخل خاص في كل موقع <input type="checkbox"/> تطوير خطة رصد للأثار خلال مرحلة التنفيذ <input type="checkbox"/> تطوير إجراءات التعاطي مع الأثار التي يعثر عليها صدفة	المجلس/ مديرية الأثار / الاستشاري / المقاول	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
الصحة والسلامة	<input type="checkbox"/> إعداد و/أو مراجعة إجراءات الصحة والسلامة العامة	المجلس / الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية

المجلس: مجلس الإنماء والإعمار

الجدول ٨: ملخص لإجراءات تخفيف الأثر على البيئة المقترحة (تابع)

الأثر	إجراءات تخفيف الأثر	المسؤولية	الكلفة
مرحلة إعداد التصاميم (التحضيرية والنهائية) (تابع)			
الوضع الاقتصادي والاجتماعي	<input type="checkbox"/> الاستغناء عن / أو تقليل الحاجة للاستملاك وتهجير السكان <input type="checkbox"/> ضمان مشاركة الجمهور <input type="checkbox"/> إعداد خطط مناسبة للتعويض وإعادة الاسكان	المجلس / الاستشاري	تدخل في كلفة إعداد التصاميم النهائية
مرحلة تنفيذ الإنشاءات			
السير	<input type="checkbox"/> إعلام الجمهور <input type="checkbox"/> تحويلات للسير <input type="checkbox"/> تطويل ساعات العمل اليومية	المجلس الاستشاري / المقاول الاستشاري / المقاول	تدخل ضمن كلفة الإنشاءات
نوعية الهواء	<input type="checkbox"/> حصر موقع العمل ومخزون المواد <input type="checkbox"/> رش المواد السائبة المخزونة لفترة طويلة بمواد كيميائية تمنع تطايرها <input type="checkbox"/> خلط المواد على الموقع ضمن حيز مغلق أو معزول <input type="checkbox"/> عملية التفريغ بطريقة سليمة <input type="checkbox"/> ترطيب المواد السائبة المخزونة كلما كان ضروريا (في الأحوال الجافة) <input type="checkbox"/> تغليف الردميات بعد إنجازها <input type="checkbox"/> إعادة التغطية النباتية في أسرع وقت ممكن <input type="checkbox"/> الطرق التي تمر عليها الشاحنات بكثرة يجب دائما أن تكون مرصوفة <input type="checkbox"/> ترطيب الطرق التي تستخدمها الشاحنات أن لم تكن مرصوفة <input type="checkbox"/> المحافظة على طرق النقل خالية من الغبار وتنظيفها باستمرار <input type="checkbox"/> فرض سرعة منخفضة في موقع العمل وضبط المخالفات <input type="checkbox"/> صيانة وتصليح آليات المقاول	الاستشاري / المقاول	تدخل ضمن كلفة الإنشاءات
مستوى الضجيج	<input type="checkbox"/> حصر مواقع العمل <input type="checkbox"/> ضبط توقيت العمليات التي تحدث ضجيجا <input type="checkbox"/> صيانة الطرق <input type="checkbox"/> ضبط حد السرعة المسموح <input type="checkbox"/> استخدام آليات ذات صوت منخفض وتزويد المعدات بكواتم صوت <input type="checkbox"/> صيانة فعالة للآليات والمعدات	الاستشاري / المقاول	تدخل ضمن كلفة الإنشاءات

المجلس: مجلس الإنماء والإعمار

الجدول ٨: ملخص لإجراءات تخفيف الأثر على البيئة المقترحة (تابع)

الأثر	إجراءات تخفيف الأثر	المسؤولية	الكلفة
مرحلة تنفيذ الإنشاءات (تابع)			
المناظر	<input type="checkbox"/> المحافظة على المزروعات الموجودة كلما كان ذلك ممكناً <input type="checkbox"/> حسن اختيار وتمازج الألوان <input type="checkbox"/> تمازج مواد البناء السطحية <input type="checkbox"/> تمازج التفاصيل المعمارية <input type="checkbox"/> توفير سواتر للنظر وأحزمة خضراء <input type="checkbox"/> تنفيذ جيد لإعادة ترتيب الموقع وزراعته	الاستشاري / المقاول	تدخل ضمن كلفة الإنشاءات
فضلات الإنشاءات	<input type="checkbox"/> نقل والتخلص من الفضلات في مكبات محددة وموافق عليها	الاستشاري / المقاول	تدخل ضمن كلفة الإنشاءات
نوعية المياه	<input type="checkbox"/> تصريف جيد للمياه السطحية والجوفية <input type="checkbox"/> تخفيض استهلاك المياه خلال مرحلة الإنشاءات <input type="checkbox"/> تقليل وقت تعرية التربة خلال عملية الإنشاءات <input type="checkbox"/> التخفيف من استخدام المواد الكيماوية (شحوم، مذوبات، مشتقات النفط)	الاستشاري / المقاول	ضمن كلفة الإنشاءات
الأثار	<input type="checkbox"/> رفع وإنفاذ مواقع أثرية مختارة <input type="checkbox"/> توثيق المواقع المطمورة والمواد التي ينبغي المحافظة عليها <input type="checkbox"/> مراقبة الأشغال من قبل اختصاصيين في الأثار <input type="checkbox"/> تنفيذ خطة خاصة بالإجراءات المتبعة في حال العثور على الأثار صدفة	المجلس / المديرية / الاستشاري / المقاول	تدخل ضمن عقود الاستشارات وأعمال التنفيذ بالتنسيق مع المديرية العامة للأثار
الصحة والسلامة	<input type="checkbox"/> توفير ممرات للمشاة <input type="checkbox"/> نصب إشارات تحذيرية <input type="checkbox"/> استخدام ملابس الوقاية ومعداتها <input type="checkbox"/> خلق مناطق عازلة <input type="checkbox"/> التقيد بتعليمات مجلس الإنماء والإعمار الخطية	المقاول	ضمن كلفة الإنشاءات

المديرية: المديرية العامة للأثار

المجلس: مجلس الإنماء والإعمار

الجدول ٨: ملخص لإجراءات تخفيف الأثر على البيئة المقترحة (تابع)

الأثر	إجراءات تخفيف الأثر	المسؤولية	الكلفة
مرحلة تنفيذ الإنشاءات (تابع)			
الشؤون الاجتماعية والاقتصادية	<input type="checkbox"/> ضمان مشاركة أهالي المنطقة	المقاول / الاستشاري	ضمن كلفة الإنشاءات
مرحلة التشغيل			
السير	<input type="checkbox"/> إرساء إدارة مسؤولة عن إدارة شؤون السير ومتابعة عملها	الحكومة	ليست مباشرة ضمن هذا المشروع
نوعية الهواء	<input type="checkbox"/> صيانة معدات التهوية في الأنفاق والمرائب السفلية <input type="checkbox"/> تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد تقنيات تخفيف الانبعاثات</li> <li>• فرص التخلص التدريجي من الرصاص في البنزين</li> <li>• استخدام وقود بديل</li> <li>• اعتماد معايير ومقاييس للانبعاثات ونوعية الهواء</li> <li>• نظام لفحص المركبات وصيانتها</li> <li>• شبكة رصد لنوعية الهواء</li> </ul>	الحكومة / البلديات	ليست ضمن هذا المشروع مباشرة
مستوى الضجيج	<input type="checkbox"/> عزل صوتي وصيانة سطح الطريق <input type="checkbox"/> تحديد سرعة المركبات <input type="checkbox"/> تنفيذ إستراتيجيات طويلة الأجل <input type="checkbox"/> اعتماد معايير ومقاييس للانبعاثات الصوتية <input type="checkbox"/> نظام لفحص المركبات وصيانتها	البلديات / شرطة السير / الحكومة	ضمن هذا المشروع مباشرة
المناظر	<input type="checkbox"/> صيانة المواد السطحية والسواتر والأحزمة الخضراء	البلديات	ليست ضمن هذا المشروع مباشرة
نوعية المياه	<input type="checkbox"/> صيانة تصريف المياه السطحية	البلديات	ليست ضمن هذا المشروع مباشرة
الصحة والسلامة	<input type="checkbox"/> صيانة الإشارات والتحذيرات	البلديات	ليست ضمن هذا المشروع مباشرة

## إدارة شؤون البيئة

إن الاطار المؤسسي والامكانيات المتوفرة لادارة شؤون البيئة في لبنان ضعيفة ومجزأة بسبب تضارب الصلاحيات والمسؤوليات الموزعة بين عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. كما أن الموارد المتاحة والخبرات المطلوبة للادارة البيئية محدودة جدا". فالحاجة ماسة لتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بإدارة شؤون البيئة. ويجب أن تتوجه الجهود نحو وزارة البيئة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات البيئية والجمعيات الاهلية في عملية الرصد وضبط المخالفات.

### سياسات المحافظة على نوعية الهواء في المناطق الحضرية

يمكن تصنيف إجراءات إدارة شؤون البيئة في الأمد القصير التي ينبغي اعتمادها في لبنان للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن السير تحت فئتين هما: فنية وتشريعية.

الاجراءات الفنية تشمل تحسين نوعية الوقود المستخدم أو إدخال بديل لبعض أنواع الوقود (أي التقليل التدريجي لاستخدام البنزين المحتوي على الرصاص ومنع استيراد سيارات الديزل السياحية) والزامية الفحص للمركبات وصيانتها في مراكز تراقبها الدولة ولدى كراجات مرخصة لذلك. وتشمل الاجراءات التشريعية فرض ضرائب على الانبعاثات وعلى السيارة الخاصة. هذه الاجراءات مترابطة، وتنفيذا بتتسيق كامل بينها ضروري لاحتراز التقدم المرجو بدرجة ملحوظة في نوعية الهواء في المحيط الحضري. يلخص الجدول ٩ هذه الاجراءات مع تحديد على من تقع مسؤولية تنفيذها، ومسؤولية ضبط المخالفات وتقديم الحوافز والفوائد المرجوة.

### احتياجات التدريب

على المقاولين الذين سينخرطون في أعمال الإنشاء والتشغيل العائدة لكافة مكونات المشروع، وكذلك على العاملين في أنشطة الرصد أن يخضعوا لبرامج تدريب بيئية قبل المباشرة بأنشطة المشروع. يهدف هذا البرنامج التدريبي الى رفع مستوى الوعي البيئي والتدريب على المهارات المطلوبة لتنفيذ اجراءات تخفيف الأثار البيئية. ويجري عقد جلسات التدريب البيئي فصليا" لمدة ثلاثة أيام خلال مرحلة الإنشاء ومرتين في العام خلال مرحلة التشغيل. ورغبة في تقوية القدرات المؤسسية والوعي البيئي ستكون البرامج التدريبية العائدة لمشروع النقل الحضري لبيروت متاحة للعاملين في وزارة البيئة وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية كوزارة النقل، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية، ومجلس الإنماء والاعمار والجمعيات الأهلية. وسيكون العدد الأقصى المقبول في كل جلسة تدريبية هو ٣٠ مشاركا"، ويغطي التدريب المواضيع التالية:

- القوانين والضوابط والمقاييس البيئية
- اثر التلوث على الصحة
- إجراءات منع التلوث
- تقنيات أخذ العينات وإرشادات الرصد البيئي (هواء، ضجيج، مياه)
- حماية الإرث الثقافي في مشاريع التنمية
- إجراءات سلامة السير والمشاة.



الجدول ٩: إجراءات في المدى المتوسط والمدى البعيد للتخفيف من إنبعاثات السير في المناطق الحضرية في لبنان (تابع)

الإجراءات	الأنشطة	المسؤولية تقع على	التطبيق	التنسيق مع	الحوافز	الفوائد
٣- ضرائب على المشتقات النفطية تتناسب مع كمية الانبعاثات منها	<input type="checkbox"/> ضرائب إضافية أو رفع قيمة الضرائب الحالية على البنزين المحتوي رصاصا" وعلى وقود الديزل <input type="checkbox"/> لا ضريبة أو عدم رفع قيمتها على البنزين الخالي من الرصاص <input type="checkbox"/> استبدال ضريبة القيمة المضافة على المحروقات بضرية تتعلق بالانبعاثات	وزارة المالية	<input type="checkbox"/> الإعلان عن أنواع المركبات التي تستطيع الرصاص بدون أية تعديلات على محركها	وزارة الصناعة والنفط وزارة البيئة	<input type="checkbox"/> الحافز ذاتي بسبب انخفاض سعر البنزين الخالي من الرصاص نسبيا"	<input type="checkbox"/> تقليل الرصاص والجزيئات في الهواء <input type="checkbox"/> تقليل من تحرك المركبات <input type="checkbox"/> موارد ضريبية مالية أعلى <input type="checkbox"/> تحسيس الناس على أهمية اقتناء المركبات التي تستخدم بنزينا" خاليا" من الرصاص <input type="checkbox"/> التحضير لبيع السيارات المجهزة بمحولات تحفيزية بدءا" بتجهيز السيارات الحالية بها
٤- رسوم تسجيل تتعلق بالانبعاثات وضرائب سنوية على المركبات	<input type="checkbox"/> تصنيف المركبات حسب نوعها وعمرها إلى فئات حسب الانبعاثات <input type="checkbox"/> تحديد نسب الضرائب على المركبات بحسب الانبعاثات الصادرة عنها	وزارة المالية وزارة البيئة	<input type="checkbox"/> تحديد وتصنيف الانبعاثات إلى فئات وتصنيف كافة أنواع المركبات حسب ذلك	وزارة النقل	<input type="checkbox"/> تثبيت الضريبة لمدة خمس سنوات على السيارات التي تلوث قليلا" <input type="checkbox"/> رفع الضريبة على السيارات العالية التلوث حسب فئتها لتغطي مجموع الضرائب المطلوبة	<input type="checkbox"/> تحسين نوعية أسطول المركبات تدريجيا" خلال خمس سنوات <input type="checkbox"/> تقليل الانبعاثات <input type="checkbox"/> موارد ضريبية أعلى لصرفها على الشؤون البيئية والصحية



## خطة الرصد

سيوضع الرصد البيئي موضع التنفيذ خلال مرحلتي الانشاء والتشغيل، بهدف التحقق من دراسة وتحليل الأثر وتقويم فعالية اجراءات التخفيف والتصدي لآية آثار بيئية لم تكن متوقعة وتحسين إدارة السير والسيطرة البيئية اعتماداً على المعلومات التي توفرها عملية الرصد. يلخص الجدول ١٠ المتغيرات التي سيجري رصدها ومكان رصدها وتواتر وطول فترة الرصد.

وسيجري تقدير الكلفة المقدرة عندما يتم تحديد نهائي لطريقة التعاقد على هذه الخدمات خلال إعداد التصميم النهائي للمشروع والخطة التنفيذية العائدة له. أما المتطلبات التقديرية فتظهر في الجدولين ١١ و ١٢.

## مشاركة الجمهور

جرى التخطيط لمشاركة الجمهور على ثلاث مراحل، كما يلي:

- (١) اللقاء التشاوري الأول على المستوى الوطني، وعقد بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٣ في مراحل إطلاق المشروع الأولى.
- (٢) اجتماعات محلية حول الجسور والأنفاق، عقدت خلال أشهر كانون الأول ١٩٩٨ وكانون الثاني وشباط من العام ١٩٩٩
- (٣) اللقاء التشاوري الثاني على المستوى الوطني عقد في اوائل حزيران ١٩٩٩.

وتجدر الملاحظة أن تقرير تقييم الأثر البيئي بكامله سيكون متاحاً لمراجعة الجمهور في عدة أماكن تشمل مكاتب وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار والجامعة الاميركية في بيروت، والجامعة العربية، ومكاتب البلديات المعنية. كما أنه سيكون متاحاً للتفحص لدى مكاتب الاستشاري في حال وجود أية تساؤلات فنية.

## اللقاء التشاوري الأول على المستوى الوطني

جرى خلال اللقاء التشاوري الوطني الأول عرض لمكونات المشروع. كما ملأ الحاضرون استبياناً حول كل من هذه المكونات وقد أبدى المشاركون طوال اللقاء قدراً عالياً من الاهتمام والحماس. وبالرغم من تباين الآراء حول بعض المواضيع كتشكيل وصلاحيات ومسؤوليات ومرجعية تنظيم إدارة السير، ولكن كان هناك في المقابل توافق بالنسبة لعدة أمور منها:

- أهمية ضبط المخالفات وفرض القوانين بخصوص (١) عدد المواقع المخصصة لساكني كلى مبنى؛ (٢) طريقة الوقوف على جوانب الطرق؛ و (٣) استخدام المواقع
- الحاجة الى المزيد من أماكن الوقوف
- انشاء إدارة مسؤولة عن هندسة وأمور السير
- زيادة أعداد شرطة السير ورفع مستوى كفاءتهم
- انشاء الممرات السفلية (الأنفاق) مفضل على انشاء الممرات العلوية (الجسور) لتأثير الأخيرة على المنظر
- الحاجة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين
- ضرورة التخلص التدريجي من البنزين المحتوي على الرصاص

الجدول ١٠: خطة الرصد البيئي المقترحة

المتغير	الموقع	العينات	التواتر	المرحلة	المسؤولية*
السير	على امتداد المحاور وطرق تحويل السير	تعداد وقياس للتأخير في موقعين لكل تقاطع	فصلياً	الإ إنشاء التشغيل	المجلس / الاستشاري
نوعية الهواء مجموع الجزيئات المعلقة الرصاص أول أكسيد الكربون ثاني أكسيد النتروجين ثاني أكسيد الكبريت الأوزون	عند التقاطعات وعلى الطرق التي يتم تحويل السير إليها	٤ عينات من كل تقاطع أو طريق يومياً	فصلياً	الإ إنشاء التشغيل	المجلس / الاستشاري
الضجيج L <sub>min</sub> , L <sub>eq</sub> , L <sub>max</sub>	عند التقاطعات وعلى الطرق التي يتم تحويل السير إليها	٤ عينات من كل تقاطع أو طريق يومياً	فصلياً	الإ إنشاء التشغيل	المجلس / الاستشاري
نوعية المياه درجة الحموضة الطلب الكيميائي على الأوكسجين الزيوت موصلية الكهرباء رصاص نحاس كروم وزنك	جميع التقاطعات	أربعة عينات في الشهر	فصلياً	الإ إنشاء	المجلس / الاستشاري
المناظر وتجميل المواقع**	جميع التقاطعات	فحص بالعين المجردة	فصلياً	الإ إنشاء التشغيل	المجلس / الاستشاري
حوادث السيارات والمشاة	بيروت الكبرى	تقارير الشرطة / ما تنشره الجرائد	فصلياً	الإ إنشاء التشغيل	المجلس / الاستشاري
الصحة والسلامة	كل التقاطعات	فحص بالعين المجردة	باستمرار	الإ إنشاء	المجلس / الاستشاري
الأثار	كل التقاطعات	فحص بالعين المجردة	باستمرار	الإ إنشاء	المجلس / الاستشاري

المجلس: مجلس الانماء والاعمار

- \* : يمكن ان تنتقل مسؤولية الرصد خلال مرحلة التشغيل الى وزارة البيئة (عندما يتم تعزيز قدراتها) مع مشاركة الاستشاريين كلما دعت الحاجة.
- \*\* : يمكن أن تنتقل مسؤولية رصد أمور تجميل المواقع الى البلديات خلال مرحلة التشغيل، كما هو الحال قبل تنفيذ المشروع.

الجدول ١١ : المتطلبات التقديرية لتنفيذ خطة الرصد البيئي  
(الأنشطة الفصلية)

المتغير	فئة العاملين	العدد	الحضور	الكلفة دولار أمريكي
<b>مرحلة الإنشاء</b>				
السير / تجميل المواقع / الحوادث	مهندس سير ومهندس معماري	٢ ١	وقت كامل نصف وقت	٣٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠
نوعية الهواء والمياه / الضجة / رسوم المختبر	مهندس بيئية	٢	نصف وقت	١٦,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠
التدريب*				١٢,٠٠٠
إعداد التقارير**				٨,٠٠٠
مجموع كلفة الرصد السنوية خلال مرحلة الإنشاء				١٠٠,٠٠٠
<b>مرحلة التشغيل</b>				
السير / تجميل المواقع / الحوادث	مهندس سير	٢	نصف وقت	١٦,٠٠٠
نوعية الهواء والمياه / الضجة / رسوم المختبر	مهندس بيئية	٢	نصف وقت	١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠
التدريب				٦,٠٠٠
إعداد التقارير				٨,٠٠٠
مجموع كلفة الرصد السنوية خلال مرحلة التشغيل				٦٢,٠٠٠

\* : جرى توصيف متطلبات التدريب أعلاه تحت "إدارة شؤون البيئة".

\*\* : تشمل التقارير ثلاثة تقارير فصلية مرحلية مختصرة حول أنشطة الرصد البيئي خلال فصل معين وتقارير سنوي شامل يجمع نتائج الرصد وتحليلها خلال عام كامل.

الجدول ١٢ : المتطلبات التقديرية لتنفيذ خطة الرصد البيئي  
(الأنشطة المستمرة)

المتغير	فئة العاملين	العدد	الحضور	الكلفة دولار أمريكي
<b>مرحلة الإنشاء</b>				
الأثار	اختصاصي أثار	٢	وقت كامل	*٣٢,٠٠٠
الصحة والسلامة	مهندس انشاء	٢	وقت كامل	**
مجموع كلفة الرصد السنوية خلال مرحلة التنفيذ				٣٢,٠٠٠

\* لا تشمل كلفة الحفريات الاستكشافية التي تسبق بداية الإنشاءات ولا كلفة معالجة العثر على الأثار بالصدفة

\*\* الكلفة مشمولة في أتعاب الاستشاري المشرف على التنفيذ.

- إذا لم تكن الاموال متوفرة لتنفيذ مشروع النقل الحضري لبيروت بكامله، فإن الأولوية هي للاشارات الضوئية ثم الجسور والأنفاق. وتأتي أولوية الإنفاق الحكومي على انشاء المرائب في أدنى سلم الأولويات لأن القطاع الخاص قادر على تأمين ذلك إذا جرى تنظيم الوقوف بجانب الأرصفة وضبط مخالفات الوقوف.

### اللقاءات التشاورية المحلية

عقدت سلسلة من المشاورات المحلية للجمهور خلال كانون الاول ١٩٩٨ وكذلك خلال كانون الثاني وشباط ١٩٩٩. ويظهر الجدول ١٣ ملخصاً لهذه المشاورات. ونورد فيما يلي بعض الملاحظات عن هذه اللقاءات:

- إن عملية التشاور مع الجمهور وعقد اللقاءات لهذا الغرض تجربة حديثة في لبنان. وكان الجمهور على العموم متحمساً حول إعلامه وأخذ رأيه.
- ونظراً لأن الفرص المتاحة للجمهور لابتداء رأيه محدودة جداً، فقد استفاد الجمهور من هذه اللقاءات للتعبير عن مطالبه وآرائه حول السير والنقل والتنظيم المدني في إطار أوسع من مشروع النقل الحضري لبيروت.
- على العموم، لم يبد الجمهور أي تحسس للأثار البيئية المباشرة للازدحام (التلوث، الانبعاثات، الضجيج). وعليه، يجب اللجوء الى حملات توعية للجمهور حول الأثار البيئية السلبية لاستخدام السيارة الخاصة وللزدحام على العموم.
- اعتبر بعض القاطنين بالقرب من مواقع الجسور والأنفاق المقترحة أن المنافع يستفيد منها حصراً" السير العابر، وفي المقابل تقع جميع الأثار السيئة عليهم.
- على العموم كان هناك تفضيل للممرات السفلية (الأنفاق) على الممرات العلوية (الجسور).
- في بعض الحالات طرح بعض الحضور حلولاً هندسية تفوق المطلوب. فكان ضرورياً تفسير مفاهيم "فاعلية الكلفة" والانشاء على مراحل.
- لم يكن من السهل إقناع الجمهور بجدوى النماذج الرياضية المستخدمة في استصدار توقعات السير في المستقبل. فلم يكن سهلاً فهم كيف يمكن توقع السير في المستقبل حتى بعد أن تدخل بعض المشاريع التي ما زالت قيد الانشاء الخدمة (فكانوا دائماً يقولون لننتظر لنرى ماذا سيحصل بعد أن ينتهي العمل على هذا المشروع أو ذاك).
- في بعض الحالات طالب بعض الأهالي بارجاء تنفيذ المشروع الى حين انتهاء الاشغال في مشاريع أخرى لعله تحل المشكلة القريبة منهم وتنتفي الحاجة للمشروع المقترح. أي دعنا ننتظر ونرى.
- في حالات قليلة فقط، طرح الجمهور موضوع سلامة المشاة.
- في حالة أو اثنتين، طالب الجمهور باستملاكات أوسع لتوفير مواقف على جوانب طرق الخدمة التي تتحمل السيارات من الجسر أو النفق الى الطريق السطحي.
- في جميع الأحوال، أعرب الجمهور عن تقديره للمشاورة. ولكن أبدى البعض شكه في أن تؤخذ آراؤه بالاعتبار.

الجدول ١٣ : اجتماعات مشاورّة الجمهور

التاريخ	الوقت	البلدية	المكان	عدد الحضور	صفة الحضور	الهدف من الاجتماع
٩٨/١٢/١١	١١ صباحاً	محافظة جبل لبنان	سراي بعيدا	١١	المحافظ/ممثلو المجالس البلدية /الاعمار/الاستشاري	التحضير لاجتماعات التشاور
٩٨/١٢/١٤	٤ بظ	برج حمود والجديدة	بلدية برج حمود	١٧	أعضاء المجلس البلدي/مستشاريهم الفنيون/الاعمار/الاستشاري	جسر الدورة
٩٨/١٢/١٥	٤ بظ	جل الديب وانطلياس	مجلس الانماء والاعمار	١١	أعضاء المجلس البلدي/الاعمار/الاستشاري	الجسور المقترحة على الأوتوستراد في انطلياس وجل الديب
٩٨/١٢/١٧	٦,٣٠ مساءً	برج حمود	مسرح دير ملكونيان	٢٨	أعضاء المجلس البلدي/مهندسون/تجار/صيدلي/استشاري عقاري/الاعمار/الاستشاري	جسر الدورة
٩٨/١٢/١٨	١ بظ	سن الفيل	بلدية سن الفيل	١٠	أعضاء المجلس البلدي/الاعمار /الاستشاري	معالجة تقاطع الصالومي الحايك
٩٨/١٢/٢١	٦,٣٠ مساءً	انطلياس وجل الديب	كنيسة مار الياس انطلياس	٣٢	أعضاء المجلس البلدي/مقاول/تجار عقارات/مهندسون/ محامون/ رجل دين/الاعمار/الاستشاري	الجسور المقترحة على أوتوستراد في جل الديب وانطلياس
٩٨/١٢/٢٢	٦,٤٥ مساءً	سن الفيل	كنيسة السيدة سن الفيل	٦٧	أعضاء المجلس البلدي/أصحاب العقارات/تجار/أصحاب المحلات/ربات بيوت/تلاميذ/محامون/أساتذة جامعيون/الاعمار/الاستشاري	الممرات العلوية المقترحة على عقدة الحايك الصالومي
٩٨/١٢/٢٨	٧ مساءً	بيروت	المجلس البلدي	٣٠	أعضاء المجلس البلدي/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على المتحف/بشارة الخوري/ عدلية/ طيونة/ بيت الأطفال/ سامي الصلح
٩٩/١/٧	٧ مساءً	بيروت	قاعة خالد بن الوليد - بيت الأطفال الحرج	٦٠	أعضاء المجلس البلدي/أصحاب العقارات/أصحاب المحلات/تجار/ربات بيوت/تلاميذ/محامون/أساتذة جامعة/اطباء/مستشار لدى الأمم المتحدة/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على بشارة الخوري/الطيونة/بيت الأطفال
٩٩/١/٨	٧مساءً	بيروت	المركز الثقافي الفرنسي طريق الشام بيروت	٥٣	أعضاء المجلس البلدي/أصحاب الأملاك/أصحاب المحلات/التجار/ربات بيوت/تلاميذ/محامون/أساتذة جامعة/اطباء/جوهري/مستشار لدى الأمم المتحدة/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على المتحف/العدلية/سامي الصلح

الجدول ١٣ : اجتماعات مشاوره الجمهور (تابع)

التاريخ	الوقت	البلدية	المكان	عدد الحضور	صفة الحضور	الهدف من الاجتماع
٩٩/١/١٤	٧ مساءً	الشيخ	بلدية الشيخ	١٢	أعضاء المجلس البلدي/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على كاليري سمعان /المشرفية/مار مخايل
٩٩/١/١٦	١٠ صباحاً	الغبيري	بلدية الغبيري	١٢	أعضاء المجلس البلدي/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على مستديرة المطار والمشرفية
٩٩/١/٢٥	٦,٢٠ مساءً	الشيخ	بلدية الشيخ	٢٤	أعضاء المجلس البلدي/أصحاب العقارات/أصحاب المحلات/محامون/مهندسون/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على كاليري سمعان ومار مخايل والمشرفية
٩٩/٢/٨	٦,١٥ مساءً	الغبيري	سنتر دالاس الغبيري	٤٢	أعضاء المجلس البلدي/أصحاب العقارات/أصحاب المحلات/تجار/ربات بيوت/تلاميذ/محامون/مهندسون/أساتذة جامعة/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على المشرفية ومستديرة المطار
٩٩/١/٢٩	٢,٣٠ ظهراً	الشويفات	بلدية الشويفات	٧	أعضاء المجلس البلدي/أصحاب العقارات/أصحاب المحلات/تجار/ربات بيوت/تلاميذ/محامون/مهندسون/أساتذة جامعة/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على طريق صيدا القديمة عند مفارق بشامون وعرمون
٩٩/٢/٢	٢,٣٠ ظهراً	الشويفات	بلدية الشويفات	٧	أعضاء المجلس البلدي/أصحاب العقارات/أصحاب المحلات/تجار/ربات بيوت/تلاميذ/محامون/مهندسون/أساتذة جامعة/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على طريق صيدا القديمة عند مفارق بشامون وعرمون
٩٩/٢/٢٤	١٢,٣٠ ظهراً	الشويفات	بلدية الشويفات	٢٥	أعضاء المجلس البلدي/أعضاء لجنة التطوير/أصحاب المحلات/صناعيون/الاعمار/الاستشاري	فصل المستويات على طريق صيدا القديمة عند مفارق بشامون وعرمون

## اللقاء التشاوري الثاني على المستوى الوطني

جرى أولاً" كما في اللقاءات السابقة استعراض خلفية المشروع وعناصره. وجرى التركيز في هذا الاجتماع على أهداف ونتائج دراسة التقييم البيئي. وقد أبدى المشاركون اهتماماً كبيراً "وحامساً" طوال فترة الاجتماع. نورد فيما يلي ملخصاً للملاحظات التي أمكن حصرها عن اللقاء التشاوري الثاني:

- بالرغم من أن اللقاءات التشاورية مع الجمهور هي نمط جديد في الممارسة في لبنان، ولكن الجمهور كان على العموم شديد التقبل لأن يحاط علماً بما يجري وأن يؤخذ رأيه بذلك.
- كما في اللقاءات السابقة، لم يبد الحضور حساسية نحو الآثار البيئية المباشرة للازدحام (الانبعاثات، الضجيج). مما يستوجب حملات توعية مكثفة في هذا المجال توضح الآثار السلبية للسيارة بشكل عام وللازدحام بشكل خاص على البيئة.
- أعرب بعض الحضور عن الحاجة لاتباع استراتيجية تؤدي الى التخلص التدريجي من استخدام البنزين المحتوي على الرصاص. وكذلك الى ضرورة أن تكون الجزر الوسطية في الطرقات مزروعة لا مرصوفة.
- جرى استخدام الاجتماع كمنبر لعرض التوجه الجديد نحو معالجة الوقوف على جوانب الطرق.
- أعرب الحاضرون عن رأيهم بأنه يجب اعطاء النقل المشترك اهتماماً خاصاً وأن يتم تنفيذ مشروع راند بتخصيص مسارب خاصة لحافلات النقل المشترك على بولفارات العاصمة المتعددة المسارب. كما أن هناك الحاجة لظهور مواقف الحافلات وتحديد مواقف لسيارات السرفيس، والحد من النقاط الركاب وإنزالهم خارج هذه المحطات والمواقف.
- تعرضت التحسينات المقترحة في موقع الحايك لبعض الاعتراضات، علماً بأن الموضوع قد أشبع درسا" في اللقاءات التشاورية المحلية.
- أعرب الحضور عن تقديرهم لعملية التشاور وإشراك الجمهور وشددوا على ضرورة استخدام هذا الأسلوب عند التحضير لكافة المشاريع العمومية.