

الكشف التخميني لإنشاء شبكة توزيع جديدة لمياه الشرب في بلدة كفر عقا – قضاء الكورة

الرقم المتسلسل	نوع الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
1	ازالة طبقة الاسفلت والباطون لإنشاء خنادق Type I لزوم تمديد قسطل واحد	م.ط.	16 000		
2	حفريات في كافة انواع الاراضي من ترابية او صخرية لإنشاء خنادق لزوم تمديد قساطل من الحديد الزهر المرن او البوليتيلين بما فيه تسوية واعداد قعر الخندق وردم الخندق بطبقات من الرمل النظيف او البودرة ناتج الكسارات لزوم تمديد قسطل واحد :				
1-2	<u>لزوم خندق TYPE I</u> قطر 8 انش (DN 200 mm) أو قطر 6 انش (DN 150 mm) أو قطر 5 انش (DN 125 mm)	م.ط	1 820		
2-2	<u>لزوم خندق TYPE I</u> قطر 4 انش (OD 125 mm) وما دون	م.ط	19 030		
3	حفريات في كل انواع الاراضي تدعيم وتثبيت القساطل	م ³	20		
4	تقديم ونقل وتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن (Fonte Ductile) فئة K9 :				
1-4	قطر 8 انش (DN 200 mm)	م.ط.	صفر		
2-4	قطر 6 انش (DN 150 mm)	م.ط.	1 200		
3-4	قطر 5 انش (DN 125 mm)	م.ط.	620		
5	تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليتيلين (HDPE) ضغط اسمي 16 وحدة جوية (PN16) قطر خارجي :				
1-5	قطر خارجي : OD 32 mm ، اي انش واحد	م.ط.	1 700		
2-5	قطر خارجي : OD 40 mm ، اي انش وربع	م.ط.	3 100		
3-5	قطر خارجي : OD 50 mm ، اي انش ونصف	م.ط.	8 300		

- تابع الكشف التخميني العائد لانشاء شبكة توزيع جديدة لمياه الشرب في بلدة كفر عفا - قضاء الكورة -

الرقم المتسلسل	نوع الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
4-5	قطر خارجي: OD 63 mm ، اي انشين اثنين	م.ط	2 270		
5-5	قطر خارجي: OD 75 mm ، اي انشين وربع	م.ط.	750		
6-5	قطر خارجي: OD 90 mm ، اي انشين ونصف	م.ط.	1 010		
7-5	قطر خارجي: OD 110 mm ، اي ثلاثة انشات	م.ط.	820		
8-5	قطر خارجي: OD 125 mm ، اي اربعة انشات	م.ط.	1 080		
6	تقديم ونقل وتركيب كافة القطع اللازمة العائدة لقساطل الحديد الزهر المرن (Font ductile) من تايات (Tès) ووصلات مخالفة (réducteurs Cones) ووصلات للسكورة والسكورة جرارة (Robinets Vanne) وطاردات هواء (Ventouse) وسكورة تفريغ القعر (Robinets Vanne) وفقاً لما هو مبين على الخرائط التنفيذية	مقطوع	مقطوع		
7	خرسانة مسلحة مع حديد التسليح والقوالب العائدة لمنشآت تدعيم وتثبيت القساطل	م ³	10		
8	انشاء منشأة ضخ وتجهيزها بمضخة (Booster) تؤمن تصريفاً قدره 3ل/ث فقط ثلاثة ليترات بالثانية بارتفاع ضخ قدره 40/م فقط أربعون متراً مائياً أي ما يوازي أربع وحدات جوية مع كافة المستلزمات	وحدة	صفر		

- تابع الكشف التخميني العائد لانشاء شبكة توزيع جديدة لمياه الشرب في بلدة كفر عفا - قضاء الكورة -

الرقم المتسلسل	نوع الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
9	انشاء منشأة للتفريغ والتفرع وطاردة الهواء من الخرسانة المسلحة قياس 80 x 80 سم x سم لغاية 120 x 150 سم x سم	عدد	50		
10	نظام تحكم بالسكر (Bouche à clé)	عدد	190		
11	مأخذ مياه للحريق (Fire Hydrants)	عدد	1		
12	وصل المشتركين	وحدة	700		
13	الخرسانة العادية لتدعيم الخطوط ولصب الطرقات والادراج	م ³	20		
14	اعادة تزييت خنادق التمديدات لزوم تمديد قسطل واحد	م ²	16 000		
			المجموع الاجمالي		

/ ل.ل فقط

يكون المجموع الاجمالي لبلدة كفر عفا /

GETI

المهندس لطف الله الحاج