

الكشف التخميني العائد لمشروع

انشاء خزان لتجميع مياه الري ضمن مجرى شتوي في بلدة مركبتا - قضاء المنية

رقم لائحة الأسعار	تعريف لانشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي
1	2	3	4	5	6
1	حفریات وتسويات ترابية في جميع انواع الاراضي لانشاء حيطان الدعم والمحاقن	م3	620		
2	خرسانة عادية للظافة عيار 150 كلغ ترابية واشغال خرسانية اخرى	م3	15		
3	خرسانة مسلحة عيار 350 كلغ ترابية لزوم الاقنية وحيطان الدعم والمحاقن واشغال خرسانية اخرى متضمن السعر حديد التسليح وجوانات المبنية على الخرائط .	م3	85		
4	خرسانة ممزوجة بالديش (سيكلوبيان)	م3	20		
5	بناء منشأة غرفة السكورة مع تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من قساطل من نوع الفونت او الحديد الزهري قطر 300 ملم بطول لا يزيد عن 6 امتار مع سكر والقطع الخاصة والوصلات العائدة للمحقن وغرفة السكورة له	عدد	1		
6	تقديم ونقل وتركيب غطاء فونت لزوم غرفة السكورة	مقطوع	1		
7	تقديم ونقل وتركيب حديد مشغول لزوم فتحة ولوج للخزان ودرج الحديد .	مقطوع	1		
8	تقديم ونقل وتركيب حديد مشغول لزوم السقف يشمل مددات 100*50*4 ملم بما فيه الشبك مقياس 30*30*4 ملم ملبس PVC لزوم السقف .	م2	117		
9	خرائط بعد التنفيذ	مقطوع	1		